

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1		Wymagania ogólne nie ujęte w pozostałych pozycjach w tym: wytyczenie geodezyjne robót w terenie, pomiar geodezyjny powykonawczy z naniesieniem na zasoby ośrodka kartograficznego, wykonanie i uzgodnienie projektu czasowej organizacji na czas robót, wprowadzenie i utrzymanie czasowej organizacji robót podczas robót, koszty irganizacji i utrzymania zaplecza budow.	kpl.		1.000
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w	m <sup>3</sup>		178.500
d.1	0206-05	gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km - wykonanie koryta 170,00 m x 3,50 m x 0,30 m	m <sup>3</sup>	178.500	
		170*3.5*0.3		RAZEM	178.500
3	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1	m <sup>3</sup>		178.500
d.1	0214-04	km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV	m <sup>3</sup>	178.500	
		poz.2		RAZEM	178.500
<b>2</b>		<b>Podbudowy i nawierzchnie</b>			
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63 mm - warstwa dolna o grubości po	m <sup>2</sup>		595.000
d.2	0114-05	zagęszczeniu 15 cm 170,00 m x 3,50 m	m <sup>2</sup>	595.000	
		170*3.5		RAZEM	595.000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63 mm - warstwa dolna - za każdy dal-	m <sup>2</sup>		595.000
d.2	0114-06	szy 1 cm grubości po zagęszczeniu 170,00 m x 3,50 m	m <sup>2</sup>	595.000	
		Krotność = 10		RAZEM	595.000
		poz.4			
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po	m <sup>2</sup>		595.000
d.2	0204-05	zagęszczeniu 7 cm	m <sup>2</sup>	595.000	
		poz.4		RAZEM	595.000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy	m <sup>2</sup>		595.000
d.2	0204-06	1 cm grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	595.000	
		Krotność = 3		RAZEM	595.000
		poz.4			