

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt : **Gmina Kórnik 2016**

**Budowa linii energetycznej oświetlenia drogowego
w m. Borówiec ul. Wrzosowa Gmina Kórnik**

Kod CPV : 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Inwestor : **Gmina Kórnik**
Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

Inwestor :

Wykonawca :

Egz. nr.....

Budowa linii energetycznej oświetlenia drogowego w m. Borówiec ul. Wrzosowa Gmina Kórnik

Obiekt : Gmina Kórnik 2016
Data : 2016-12-05

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie słupów oświetleniowych		
1	KNNR 005-0701-02-00 MRRiB Ręczne kopanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III	97,600	m3
	$305 * 0.8 * 0.4 =$	97,600	
	Razem =	97,600	m3
2	KNNR 005-0702-02-00 MRRiB Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III	73,200	m3
	$305 * 0.6 * 0.4 =$	73,200	
	Razem =	73,200	m3
3	KNNR 005-0706-01-00 MRRiB Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0,4 m	610,000	m
	$305 * 2 =$	610,000	
	Razem =	610,000	m
4	KNNR 001-0408-02-00 MRRiB Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. III	73,200	m3
	$305 * 0.4 * 0.6 =$	73,200	
	Razem =	73,200	m3
5	KNNR 005-0707-02-00 MRRiB Ręczne układanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykryciem kabli: folią z PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.III - kabel YAKY 4x35mm2	305,000	m
	$305 =$	305,000	
	Razem =	305,000	m
6	KNNR 005-0715-02-00 MRRiB Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m	35,000	m
	$10 * 3.5 =$	35,000	
	Razem =	35,000	m
7	KNNR 005-0723-01-00 MRRiB Przewieroty mechaniczne pod obiektami, dla rur SRS 75	96,000	m
	$96 =$	96,000	
	Razem =	96,000	m
8	KNNR 005-0713-02-00 MRRiB Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m - kabel YAKY 4x35mm2	96,000	m
	$96 =$	96,000	
	Razem =	96,000	m
9	KNNR 005-0726-10-00 MRRiB Obróbka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego, o przekroju żył: 35 mm2	20,000	szt
	$2 * 10 =$	20,000	
	Razem =	20,000	szt
10	KNNR 005-1001-01-00 MRRiB Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, stalowych ocynkowanych ośmiokątnych typu SO 6/3	10,000	szt
	$10 =$	10,000	
	Razem =	10,000	szt
11	KNNR 005-1003-02-00 MRRiB Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, przez wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, przy wysokości latarni: ponad 6 do 9 m	10,000	kpl
	$10 =$	10,000	
	Razem =	10,000	kpl
12	KNNR 005-1002-01-00 MRRiB Montaż wysięgników rurowych jednoramiennych, mocowanych na słupie W16/1/1/1,0	10,000	szt
	$10 =$	10,000	
	Razem =	10,000	szt

Budowa linii energetycznej oświetlenia drogowego w m. Borówiec ul. Wrzosowa Gmina Kórnik

Data : 2016-12-05

1. Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie słupów oświetleniowych

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
13	KNNR 005-1004-02-00 MRRiB Montaż opraw oświetlenia drogowego LED - na wysięgnikach typu AMPERA MINI/5102/24LED/500mA/NW/356542/38W	10 = 10,000 Razem = 10,000	szt
14	KNNR 005-1006-01-00 MRRiB Montaż: tablic bezpiecznikowych wewnętrznych	10 = 10,000 Razem = 10,000	szt
15	KNR 514-0604-01-00 Mocowanie tabliczek opisowych: przykręcanych	10 = 10,000 Razem = 10,000	szt
16	KNNR 005-0602-04-00 MRRiB Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120 mm ² : ułożonych luzem	425 = 425,000 Razem = 425,000	m
17	KNNR 005-0606-05-00 MRRiB Montaż metodą udarową uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.III - długość uziomu 4,5 m	1 = 1,000 Razem = 1,000	uziom
18	KNNR 005-0606-06-00 MRRiB Montaż metodą udarową uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.III - za każde następne 1,5 m dług.uziomu	1 = 1,000 Razem = 1,000	uziom
19	KNNR 005-1304-01-00 MRRiB Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar	1 = 1,000 Razem = 1,000	szt
20	KNNR 005-1304-02-00 MRRiB Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - każdy następny pomiar	9 = 9,000 Razem = 9,000	szt
21	KNNR 005-1302-03-00 MRRiB Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy	10 = 10,000 Razem = 10,000	odc
2	Wytyczenie i geodezja powykonawcza		
22	Pozycja Wytyczenie i geodezja powykonawcza	1,000	kpl