

Krzeszów, dnia 10.04.2024 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy przetargu prowadzonego w trybie podstawowym pn. "Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Krzeszów"

PYTANIA, ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE DOT. TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Krzeszów, ul. Rynek 2, 37 – 418 Krzeszów, przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami, wyjaśnieniami i modyfikacjami:

Pytanie 1

W przedmiarach zadań 4 (sekcja: podbudowy, nawierzchnie i roboty wykończeniowe) oraz 5 (sekcja podbudowy), wyliczenia z kolumny 3 są różne od obmiarów z kolumny 4. Którymi danymi należy się kierować? Dodatkowo w przedmiarze zadania 7, w pozycji 1 obmiar wynosi 0,00 km. Jaka jest prawidłowa wartość obmiaru dla tej części zadania?

Przedmiar robót stanowi element pomocniczy, ponieważ przetarg jest w formie ryczałtowej i należy kierować się dokumentacją projektową która jest podstawą do określenia ceny zadania.

Pytanie 2

Proszę o wyjaśnienie i uszczegółowienie, gdyż w jednym z KO - jest pozycja z ilością "zero" - dotyczy poz. 1 - roboty przygotowawcze - zadanie nr 7 - „Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr ew.: 471/1 oraz części działki nr ew.: 470, obręb: Krzeszów Osada, jednostka ew.: 181204 Krzeszów”. Czy jest to poprawna ilość i taką ma Wykonawca wycenić?

Proszę przyjąć do pozycji 1 obmiar z projektu (długość drogi + koszty inwentaryzacji)

Pytanie 3

Dot. zadania 1 Przebudowa drogi gminnej w m. Koziarnia – Ćwierci dz. 1036/2, 1073, 1037, 1074, 1038, obręb 0010 Koziarnia

W pozycji przedmiarowej numer 3.2 oraz 3.3. Przekrój konstrukcyjny przedstawia wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno asfaltowej AC16P 150 kg/m² oraz mieszanki mineralno asfaltowej AC22P 125kg/m², natomiast przedmiar robót uwzględnia wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno asfaltowej mieszanki mineralno asfaltowej AC16P 100 kg/m² oraz wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0 – 31,5 mm grubości 15 cm. Który zakres przyjąć do wyceny?

Przekrój konstrukcyjny jezdni należy przyjąć z przekroju normalno – konstrukcyjnego załączonego do projektu – rys. nr 4

Pytanie 4

Dot. zadania 1 Przebudowa drogi gminnej w m. Koziarnia – Ćwierci dz. 1036/2, 1073, 1037, 1074, 1038, obręb 0010 Koziarnia

W pozycji przedmiarowej 3.4, 3.5 oraz 3.6. Przekrój konstrukcyjny uwzględnia na poszerzeniu wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno asfaltowej AC22P 125 kg/m² oraz AC16P 150 kg/m², natomiast przedmiar robót uwzględnia na poszerzeniu wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubości warstwy 15 cm, wykonanie podbudowy z masy mineralno asfaltowej AC22P grubość warstwy 15 cm oraz wykonanie podbudowy z masy mineralno asfaltowej AC16P 100 kg/m². Który zakres przyjąć do wyceny?

Proszę przyjąć do wyceny przekrój:

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0 – 31,5 mm grubości 15 cm
- podbudowy z masy mineralno asfaltowej AC16P 150 kg/m²
- warstwa wiążąca z masy mineralno asfaltowej AC16W grubości 4cm po zagęszczeniu
- warstwa ścieralna z masy mineralno asfaltowej AC11S grubości 4cm po zagęszczeniu

Pytanie 5

Dot. zadania 1 Przebudowa drogi gminnej w m. Koziarnia – Ćwierci dz. 1036/2, 1073, 1037, 1074, 1038, obręb 0010 Koziarnia

W pozycji przedmiarowej numer 4.1. Przedmiar robót uwzględnia rozłożenie siatki wzmacniającej o wytrzymałości >80 kN/m, natomiast na przekroju konstrukcyjnym brak siatki wzmacniającej. Który zakres przyjąć do wyceny?

Proszę przyjąć siatkę wzmacniającą na całej szerokości jezdni o wytrzymałości >80 kN/m

Pytanie 6

Dot. zadania 1 Przebudowa drogi gminnej w m. Koziarnia – Ćwierci dz. 1036/2, 1073, 1037, 1074, 1038, obręb 0010 Koziarnia

Dot. pozycji przedmiarowej numer 7.1. Przedmiar robót uwzględnia wykonanie przepustów pod zjazdami w ilości 108 m, natomiast opis techniczny uwzględnia 118 m. Który zakres przyjąć do wyceny?

Proszę przyjąć do wyceny 118 m

Pytanie 7

Proszę o wyjaśnienie czy została prawidłowo podana jednostka miary w pozycji 13 przedmiaru dla części 3 to jest: "mg"?

Megagram (symbol Mg) – pochodna jednostka masy w układzie SI równa jednemu milionowi gramów (1 000 000 g), popularna nazwa – tona.

Pytanie 8

W przedmiarach robót w Części I, IV, V i VII są rozbieżności pomiędzy wyliczeniami a ilościami podanymi w tabeli. Część I – poz. 3.4, Część IV – poz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9., Część V – poz. 4, 5, Część 7 – poz. 1. Prosimy o wyjaśnienie.

Proszę przyjąć ilości z analizy projektu technicznego.

Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień 15 kwiecień 2024 r., przy czym godziny składania ofert i ich otwarcia oraz miejsca pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, iż przesuwa termin związania ofertą wynoszący 30 dni na dzień **15 maj 2024 r.**, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Stosowne zmiany zostaną również dokonane w ogłoszeniu o zamówieniu.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.