

## **Przedmiar robót**

### **Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław -Munina**

Budowa: **Kategoria drogi - D, kategoria ruchu od 1 - 2**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Munina , ul. Jasna, Wspólna, 3-go Maja- dz. nr 1495/2, 1617/1, 1628/3**

Inwestor: **Gmina Jarosław, ul.Piekarska 5, 37-500 Jarosław**

Data opracowania:

**2022-04-30**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław -Munina</b>		
1	Element	<b>Roboty drogowe</b>		
1.1	KNR 231/1004/6	Machaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych, skropienie emulsja przed wykonaniem nawierzchni z masy- zjazdy do ulic		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6,00*5,00+5,00*5,00	55,000000	
		RAZEM:	55,000000	
			m2	55,00
1.2	KNNR 6/309/4 (1)	Analogia - profilowanie warstwy konstrukcyjnej masą asfaltową gysowo-żwirowa gr. 3 cm po zagęszczeniu	m2	55,00
1.3	KNNR 6/309/3 (1)	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-żwirowej gr. 6 cm po zagęszczeniu- warstwa ścieralna	m2	55,00
1.4	KNKRB 6/604/2	Przepusty rurowe pod zjazdami - montaż ścianek czołowych prefabrykowanych skośnych dla rur betonowych Fi 50 cm na istniejących przepustach	szt	2,00
1.5	Kalkulacja indywidualna	Odmulanie przepustu z mułu oraz oczyszczenie wlotu przepustu dwustronnie	mb	6,00