

## **Przedmiar robót nr 19**

### **Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Munina**

Budowa: **Kategoria drogi - D, kategoria ruchu od 1 - 2**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Munina ul., Jarosławska, dz. nr 441/5**

Inwestor: **Gmina Jarosław, ul.Piekarska 5, 37-500 Jarosław**

Data opracowania:

**2022-04-30**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Munina</b>		
1	Element	<b>Roboty drogowe</b>		
1.1	KNR 231/1004/6	Machaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych, skropienie emulsja przed wykonaniem nawierzchni z masy		
	Wyliczenie ilości robót:			
		225,00*3,00	675,000000	
		RAZEM:	675,000000	m2 675,00
1.2	KNNR 6/309/4 (1)	Analogia - profilowanie warstwy konstrukcyjnej masą asfaltową gysowo-żwirowa gr. 3 cm po zagęszczeniu	m2	675,00
1.3	KNNR 6/309/3 (1)	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-żwirowej gr. 5 cm po zagęszczeniu- warstwa ścieralna	m2	675,00
1.4	KNR 231/204/1	Uformowanie poboczy z tłucznia kamiennego dwustronnie gr. warstwy 12 cm po zagęszczeniu		
	Wyliczenie ilości robót:			
		225,00*0,30*2	135,000000	
		RAZEM:	135,000000	m2 135,00
1.5	KNR 231/1406/2	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnej pionowa fi 600	szt	1,00
1.6	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż progu zwalniającego dł. 3,00 m, wymiana śrub mocujących	szt	1,00