

Przedmiar robót

Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Morawsko

Budowa: **Kategoria drogi - D, kategoria ruchu od 1 - 2**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Działka nr 716/1 Morawsko**

Inwestor: **Gmina Jarosław, ul.Piekarska 5, 37-500 Jarosław**

Data opracowania:

2022-04-30

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Morawsko		
1	Element	Roboty drogowe		
1.1	KNNR 6/103/3 (1)	Wyrównanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne , wykonywane mechanicznie,		
	Wyliczenie ilości robót:			
		380*3,50	1 330,000000	
		RAZEM:	1 330,000000	m2
				1 330,00
1.2	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - Wzmocnienie istniejącej podbudowy 31.5 tłucznem gr. 12 cm (łącznie z nast. poz.)po zagęszczeniu oraz zaklinowanie górnej warstwy kłińcem	m2	1 330,00
1.3	KNR 231/114/8	Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości - pogrubienie warstwy o 4 cm - do gr. 12 cm Krotność=4	m2	1 330,00
1.4	KNR 231/1004/7	Zamknięcie górnej warstwy przez skropienie emulsja jednokrotnie	m2	1 330,00
1.5	KNNR 6/309/3 (1)	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralnej asfaltowej o gr. 5 cm -warstwa ścieralna	m2	1 330,00
1.6	KNR 231/204/1	Uformowanie poboczy tłucznem dwustronnie gr. warstwy 12 cm po zageszczeniu		
	Wyliczenie ilości robót:			
		380*0,30*2	228,000000	
		RAZEM:	228,000000	m2
				228,00