

Przedmiar robót

Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Munina

Budowa: **Kategoria drogi - D, kategoria ruchu od 1 - 2**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Munina ul. Spacerowa - dz. nr 1586/5, 1578**

Inwestor: **Gmina Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław**

Data opracowania:

2022-04-30

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Munina		
1	Element	Roboty drogowe		
1.1	KNR 231/1004/6	Machaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych, skropienie emulsja przed wykonaniem nawierzchni z masy		
	Wyliczenie ilości robót:			
		330,00*2,80	924,000000	
		RAZEM:	924,000000	m2
				924,00
1.2	KNNR 6/309/4 (1)	Analogia - profilowanie warstwy konstrukcyjnej masą asfaltową gysowo-żwirową gr. 3 cm po zagęszczeniu	m2	924,00
1.3	KNNR 6/309/3 (1)	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-żwirowej gr. 5 cm po zagęszczeniu- warstwa ścieralna	m2	924,00
1.4	KNR 231/204/3	Uformowanie poboczy z tłucznia kamiennego dwustronnie gr. warstwy 10 cm po zagęszczeniu, szer. 20 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		330,00*0,20*2	132,000000	
		RAZEM:	132,000000	m2
				132,00
1.5	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż progu zwalniającego dł. 3,00 m, wymiana śrub mocujących	szt	1,00
1.6	KNR 231/1406/2	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt	1,00
1.7	KNR 231/1406/3	Analogia - regulacja zasuwy wody wraz z obudową	szt	2,00