

Przedmiar robót

Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Tuczempy

Budowa: **Kategoria drogi - D, kategoria ruchu od 1 - 2**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Tuczempy, ul. Młyńska dz.nr 3340, 917**

Inwestor: **Gmina Jarosław, ul.Piekarska 5, 37-500 Jarosław**

Data opracowania:

2022-04-30

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Tuczępy		
1	Element	Roboty drogowe		
1.1	KNNR 6/103/3 (1)	Wyrównanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne , wykonywane mechanicznie,		
		Wyliczenie ilości robót:		
		55,00*3,50	192,500000	
		RAZEM:	192,500000	m2
				192,50
1.2	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna- wzmocnienie istniejącej podbudowy 31.5 tłucznem gr. 10 cm po zagęszczeniu oraz zaklinowanie górnej warstwy kłińcem	m2	192,50
1.3	KNR 231/1004/7	Zamknięcie górnej warstwy przez skropienie emulsja jednokrotnie	m2	192,50
1.4	KNNR 6/309/3 (1)	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralnej asfaltowej o gr. 5 cm -warstwa ścieralna	m2	192,50
1.5	KNNR 6/1305/1	Analogia - regulacja pionowa studni kanalizacyjnych fi 315	szt	2,00
1.6	KNR 231/204/1	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego, grubość warstwy po uwałowaniu 14-- Uformowanie poboczy z tłucznia kamiennego dwustronnie gr. warstwy 15 cm po zagęszczeniu (łącznie z nast. poz.)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		55,00*0,30*2	33,000000	
		RAZEM:	33,000000	m2
				33,00
1.7	KNR 231/204/2	Dodatek za dalszy 1·cm grubości warstwy- do gr., 15 cm	m2	33,00