

## **Przedmiar robót nr 15**

### **Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Morawsko**

Budowa: **Kategoria drogi - D, kategoria ruchu od 1 - 2**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Działka - Morawsko k/ placu zabaw- działki nr 775/9, 775/13**

Inwestor: **Gmina Jarosław, ul.Piekarska 5, 37-500 Jarosław**

Data opracowania:

**2022-04-30**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Morawsko</b>		
1	Element	<b>Roboty drogowe</b>		
1.1	KNNR 6/103/3 (1)	Wyrównanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne , wykonywane mechanicznie,		
	Wyliczenie ilości robót:			
		165,00*3,50	577,500000	
		RAZEM:	577,500000	
			m2	577,50
1.2	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8-cm- wzmocnienie istniejącej podbudowy 31.5 tłuczniem gr. 15 cm (łącznie z nast., poz.) po zagęszczeniu oraz zaklinowanie górnej warstwy klinem	m2	577,50
1.3	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości- pogrubienie o 7 cm - do gr. 15 cm	m2	577,50
1.4	KNR 231/1004/7	Zamknięcie górnej warstwy przez skropienie emulsja jednokrotnie	m2	577,50
1.5	KNNR 6/309/3 (1)	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralnej asfaltowej o gr. 5 cm -warstwa ścieralna	m2	577,50
1.6	KNR 231/204/1	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego, grubość warstwy po uwalowaniu 14-- Uformowanie poboczy z tłucznia kamiennego dwustronnie gr. warstwy 17 cm po zagęszczeniu ( łącznie z nast. poz.)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		165,00*0,40*2	132,000000	
		RAZEM:	132,000000	
			m2	132,00
1.7	KNR 231/204/2	Dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości warstwy- pogrubienie warstwy o 3 cm - do gr., 17 cm Krotność=3	m2	132,00