

Przedmiar robót

Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Tuczempy

Budowa: **Kategoria drogi - D, kategoria ruchu od 1 - 2**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Tuczempy, ul.Pogodna, dz. nr 3358/2, 3360/2**

Inwestor: **Gmina Jarosław, ul.Piekarska 5, 37-500 Jarosław**

Data opracowania:

2022-04-30

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Tuczempy		
1	Element	Roboty drogowe		
1.1	KNR 231/1004/6	Machaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych, skropienie emulsja przed wykonaniem nawierzchni z masy		
	Wyliczenie ilości robót:			
		230,00*3,70+150,00*3,70+90,00*3,70+150,00*3,70	2 294,000000	
		RAZEM:	2 294,000000	
			m2	2 294,00
1.2	KNNR 6/309/4 (1)	Analogia - profilowanie warstwy konstrukcyjnej masą asfaltową grysowo-żwirową gr. 3 cm po zagęszczeniu	m2	2 294,00
1.3	KNNR 6/309/3 (1)	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-żwirowej gr. 5 cm po zagęszczeniu- warstwa ścieralna	m2	2 294,00
1.4	KNR 231/204/1	Uformowanie poboczy z tłucznia kamiennego jednostronnie gr. warstwy 12 cm po zagęszczeniu		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(230,00+150,00+90,00+150,00)*0,40*2	496,000000	
		RAZEM:	496,000000	
			m2	496,00