

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
NAZWA INWESTYCJI:	Remont odcinka drogi powiatowej NP 1666B na odc. Długi Bród - Witowo - Istok - Koryciski - DP1655B gmina Dubicze Cerkiewne
ADRES INWESTYCJI:	17-204 Dubicze Cerkiewne
NAZWA INWESTORA:	Gmina Dubicze Cerkiewne
ADRES INWESTORA:	ul. Główna 65, 17-204 Dubicze Cerkiewne
BRANŻE:	DROGOWA
DATA OPRACOWANIA:	02.02.2024

WYKONAWCA:

mgr inż. Marek Andrzej Łukaszuk

uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej bez ograniczeń
nr ewidencyjny PDL/0154/PWBD/15

Data opracowania

02.02.2024

INWESTOR:

WÓJT

Leon Mataszewski

Data zatwierdzenia

28.02.2024

Wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej DP 1666B na odc. Długi Bród - Witowo - Istok - Koryciski - DP1655B
gmina Dubicze Cerkiewne

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej DP 1666B na odc. Długi Bród - Witowo - Istok - Koryciski - DP1655B gmina Dubicze Cerkiewne					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	D-01.02.04; D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki i utylizacją oraz w miejscach włączenia do istniejącej nawierzchni i na skrzyżowaniach	m2		
		72 + 760 * 2 + 500	m2	2 092,000	
				RAZEM	2 092,000
2		NAWIERZCHNIE			
2 d.2	D-05.03.05b	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową (beton asfaltowy AC11W dla KR1) wraz z oczyszczeniem mechanicznym i skropieniem emulsją asfaltową nawierzchni drogowych.	t		
		700 * 3 * 0,1	t	228,000	
				RAZEM	228,000
3 d.2	D-05.03.05a D-04.03.01, D-05.03.26k	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) wraz z oczyszczeniem mechanicznym i skropieniem emulsją asfaltową nawierzchni drogowych	m2		
		20821 + 12807 + 760 * 7 + 2600 * 5	m2	51 948,000	
				RAZEM	51 948,000
3		POBOCZA			
4 d.3	D-06.03.01; D-06.03.01a	Pobocza żwirowe szer. 0,75 m, warstwa śr.min. gr. 5 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie (z lokalnym przygotowaniem - ścięciem poboczy, wywiezieniem nadmiaru oraz wyrównaniem zadołowań) Krotność = 0,33	m2		
		(4000 + 2600 + 2500 + 760) * 2 * 0,75	m2	14 790,000	
				RAZEM	14 790,000
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
5 d.4	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych kanalizacji sanitarnej	szt.		
		33	szt.	33,000	
				RAZEM	33,000
6 d.4	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla kratek (wpustów) ściekowych ulicznych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000