


PRZEKRÓJ NORMALNY C-C



1

betonowa kostka brukowa "behaton"	gr. 8cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	gr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa C-90/3 o frakcji 0-31,5 mm	gr.25cm
Podłoże G1 E2>80 MPa	

2

geokrata parkingowa EKO wytrzymałości na ściskanie >5000kN/m2 wypełniona ziemia urodzajna z obsianiem trawa	gr. 4cm
Podbudowa z kruszywa C-90/3 o frakcji 0-31,5 mm	gr.25cm
Geowłókna separacyjna o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż i w szerz pasma 12/12 kN/m	

Inwestor:	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz		
Jednostka:	Wydział Utrzymania i Ewidencji Dróg		
Lokalizacja:	skrzyżowanie Wieśniacza/Żniwna		
Tytuł rysunku:	Przekrój Normalny C-C		
Opracował:	Marcin Kulejewski	Podpis	Skala 1:50