

KOSZTORYS OFERTOWY

45233140-2

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIENÍ

Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI TERENU PRZY UL. RZECZNEJ W PRZEMYSŁU
ADRES INWESTYCJI: UL. RZECZNA; 37-700 PRZEMYSŁ
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYSŁU
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYSŁ
BRANŻA: DROGOWA

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT: _____

PODATEK VAT: _____

OGÓLEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: _____

SŁOWNIE: _____

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111-02 D.01.01.01	Geodezyjna obsługa inwestycji - roboty pomiarowe, inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		
Razem dział: ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE						
2		UTWARDZENIE TERENU				
2 d.2	KNNR 6 0103-03 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	540,00		
3 d.2	KNNR 6 0404-05 D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4	m	120,00		
4 d.2	KNNR 6 0113-05 D.04.04.00, D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 0/31,5 mm wraz z zagęszczaniem mechanicznym - gr. 5 cm	m2	540,00		
5 d.2	KNR 2-25 0407-03 D-05.03.23a	Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych o wymiarach 60x40x10 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 oraz wypełnieniem wolnych przestrzeni grysem kamiennym 8/12 mm	m2	540,00		
Razem dział: UTWARDZENIE TERENU						
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE				
6 d.3	KNNR 6 0107-01 D-04.04.02	Uzupełnienie nawierzchni zjazdów kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	6,00		
7 d.3	KNR 2-31 1406-04 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szł.	3,00		
8 d.3	KNR 2-01 0206-04 + KNR 2-01 0214-04 D-02.00.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi - formowanie półki gruntowej za obrzeżem	m3	120 * 0,15 = 18,00		
9 d.3	KNNR 1 0503-05 D.06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni zieleńców	m2	80,00		
10 d.3	KNNR 1 0507-01 + KNNR 1 0507-02 D.06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem trawa przy grubości warstwy humusu 10 cm wraz z zakupem i dowozem ziemi urodzajnej	m2	80,00		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						