

P1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - CZĘŚĆ ZABYTKOWA	
	TYNK ZEWNĘTRZNY SILIKATOWY	3MM
	TYNK CIEPŁOCHRONNY λ=0,028(W/mK)	GR.3CM
	ŚCIANA ISTNIEJĄCA CEGŁA PEŁNA	
	TYNK CEM. WAP.	

P2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - ELEMENTY CERAMICZNE
	CZYSZCZENIE I RENOWACJA ELEMENTÓW CERAMICZNYCH – CEGLANYCH

P3	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA W GRUNCIE	
	IZOALCJA Z FOLII KUBEŁKOWEJ	
	STYROPIAN FUNDAMENTOWY λ=0,031(W/mK)	GR.15CM
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA	
	ŚCIANA ISTNIEJĄCA CEGŁA PEŁNA	
	TYNK CEM. WAP.	

P4	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - CZĘŚĆ NIEZABYTKOWA	
	FARBA SILIKATOWA	
	TYNK ZEWNĘTRZNY SILIKATOWY METODĄ ETICS UZIARNIENIE–	2MM
	PŁYTY Z PIANKI REZOLOWEJ λ=0,020(W/mK)	GR.10CM
	ŚCIANA ISTNIEJĄCA CEGŁA PEŁNA	
	TYNK CEM. WAP.	

P5	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA COKOŁOWA - CZĘŚĆ NIEZABYTKOWA	
	PŁYTKA CERAMICZNA	
	STYROPIAN FUNDAMENTOWY λ=0,031(W/mK)	GR.12CM
	ŚCIANA ISTNIEJĄCA CEGŁA PEŁNA	
	TYNK CEM. WAP.	

S1	DOCIEPLENIE NA STROPIE PODDASZA	
	PŁYTA OSB NRO	GR. 2,2CM
	FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA >1000 g/m2/24h	
	WEŁNA MINERALNA λ=0,040W/Mk POM. LEGARAMI	GR.12+12CM
	LEGARY DREWNIANE 6x12CM CO 100CM W DWÓCH POZIOMACH MONTOWANE KRZYŻOWO	GR. 24CM
	PAROIZOLACJA – FOLIA SYSTEMOWA	GR. 0,2MM
	ISTNIEJACE PODŁOŻE – WYLEWKA CEMENTOWA	

S2	DOCIEPLENIE POŁACI DACHOWYCH	
	ISTNIEJĄCE POKRYCIE DACHU – BLACHODACHÓWKA	GR. 2,2CM
	FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA, PRZECIWWIATROWA	
	WEŁNA MINERALNA λ=0,040W/Mk POM. KROKWIAMI	GR.20+5CM
	SYSTEMOWE PROFILE ALUMINIOWE /WEŁNA MINERALNA	SZER. 5CM
	PAROIZOLACJA – FOLIA SYSTEMOWA	GR. 0,2MM
	2X PŁYTA GK–F	GR.2X 1,2CM

S3	STROPODACH	
	1X PAPA TERMOZGRZEWALNA NA WELONIE SBS NRO	GR. 2MM
	STYROPAPA EPS 100–037 λ=0,040(WmK)	GR. 22CM
	WARSTWA WYRÓWNAWCZA – NADBETON/WARSTWA SPADKOWA 4%	
	ISTNIEJĄCE PODŁOŻE – BETON	

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA s.c.
Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski
ul. Pełczyńska 11, 51-180 Wrocław

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ORAZ DOCIEPLENIA BUDYNKU D UNIWERYSTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

NR RYSUNKU: 5

ELEWACJA PÓŁNOCNA

SKALA: 1:100

OBIEKT:	UNIWERSYTET EKONOMICZNY - BUDYNEK G
LOKALIZACJA:	UL. KOMANDORSKA 118/120; 53-345 WROCŁAW NR DZIAŁKI: 16; OBRĘB: POŁUDNIE; AM25
INWESTOR:	UNIWERSYTET EKONOMICZNY UL. KOMANDODRSKA 118/120; 53-345 WROCŁAW
PROJEKTANT:	ARCH. AGNIESZKA CENA-SOROKO nr upr. 69/84/WBPP w specjalności architektonicznej
SPRAWDZAJĄCY:	ARCH. EDWARD KAMIEŃSKI nr upr. St-369/73 w specjalności architektonicznej

DATA: 02.2018