POMIESZCZENIA PROJEKTOWANE

Nr	Nazwa pomieszczenia	Nr sali	Posadzka	sym.	Pow. m2	WYS.	KUB. m 3	ściany		Sufit	poziom suf.
1/32	KORYTARZ		TARKETT	C	85,26 m2	3,85	328,25	M		N	3,30
1/33	SALA CHOR.3.OS	S/13	TARKETT	C	23,8 m2	3,85	91,63	M		N	3,60/3,30
1/34	ŁAZ.PACJ.		GRES	C	4,59 m2	3,85	17,67	-		N	3,60
1/35	PRZEDS.		TARKETT	C	4,2 m2	3,85	16,17	M		N	2,70
1/36	WC PERS.M		GRES	C	2,94 m2	3,85	11,32	-		N	2,70
1/37	ŁAZ.PERS.D		GRES	C	6,34 m2	3,85	24,41	-		N	2,70
1/38	SALA CHOR.3.OS	S/14	TARKETT	C	23,2 m2	3,85	89,32	M		N	3,60/3,30
1/39	ŁAZ.PACJ.		GRES	C	3,16 m2	3,85	12,17	-		N	2,70
1/40	SALA CHOR.2.OS	S/15	TARKETT	N	20,72 m2	3,85	79,77	T	M F	N	3,60/3,30
1/41	ŁAZ.PACJ./PRZEDS.		GRES	N	5,19 m2	3,85	19,98	T	W	N	2,70
1/42	SALA CHOR.2.OS	S/16	TARKETT	C	21,61 m2	3,85	83,20	T	M	N	3,60/3,30
1/43	KUCHENKA ODDZIAŁ.		GRES	C	26,04 m2	3,85	100,25	M		N	3,60/3,30
1/44	KUCHENKA-ZMYWALNIA		GRES	C	12,52 m2	3,85	48,20	M		N	3,60
1/45	STAN.PIELĘGN/APTECZKA		TARKETT	C	22,61 m2	3,85	87,05	M		N	3,60/3,30
1/46	SALA CHOR.3.OS	S/26	TARKETT	C	25,96 m2	3,85	99,95	M		N	3,60/3,30
1/47	ŁAZ.PACJ.		GRES	C	3,19 m2	3,85	12,28	-		N	2,70
1/48	SALA CHOR.2.OS	S/25	TARKETT	C	19,93 m2	3,85	76,73	M		N	3,60/3,30
1/49	SALA CHOR.3.OS	S/24	TARKETT	C	24,31 m2	3,85	93,59	M		N	3,60/3,30
1/50	ŁAZ.PACJ.		GRES	C	2,93 m2	3,85	11,28	-		N	2,70
1/51	MAGAZ.BIELIZNY		TARKETT	C	8,7 m2	3,85	33,50	M		N	3,30
1/52	ŁAZ.PACJ.		GRES	C	4,61 m2	3,85	17,75	-		N	3,60
1/53	GAB. LEK.DYŻ.		TARKETT	C	19,92 m2	3,85	76,69	M		N	3,60/3,30
1/54	ŁAZ.PERS.		GRES	C	4,61 m2	3,85	17,75	-		N	2,70
1/55	KORYTARZ		TARKETT	C	46,55 m2	3,83	178,29	M		N	3,50
1/56	SALA CHOR.2.OS	S/17	TARKETT	-	15,56 m2	3,83	59,59	M		M	3,60/3,30
1/57	ŁAZ.PACJ.		GRES	-	2,63 m2	3,83	10,07	-		M	2,70
1/58	SALA CHOR.2.OS	S/18	TARKETT	-	16,03 m2	3,83	61,39	M		M	3,60/3,30
1/59	ŁAZ.PACJ.		GRES	-	2,63 m2	3,83	10,07	-		M	2,70
1/60	SALA CHOR.2.OS	S/19	TARKETT	-	16,16 m2	3,83	61,89	M		M	3,60/3,30
1/61	ŁAZ.PACJ.		GRES	-	2,63 m2	3,83	10,07	-		M	2,70
1/62	SALA CHOR.3.OS	S/20	TARKETT	-	16,14 m2	3,83	61,82	M		M	3,60/3,30
1/63	ŁAZ.PACJ.		GRES	-	2,63 m2	3,83	10,07	-		M	2,70
1/64	BRUDOWNIK		GRES	-	15,65 m2	3,83	59,94	M		M	3,60/3,30
1/65	KORYTARZ		TARKETT	C W	33,65 m2	3,83	128,88	M		N	3,50
1/66	ŁAZ.PACJ.		GRES	-	16,3 m2	3,83	62,43	M		M	3,60/3,30
1/67	SALA CHOR.2.OS	S/21	TARKETT	-	16,13 m2	3,83	61,78	M		M	3,60/3,30
1/68	ŁAZ.PACJ.		GRES	-	2,53 m2	3,83	9,69	-		M	2,70
1/69	SALA CHOR.2.OS	S/22	TARKETT	-	16,95 m2	3,83	64,92	M		M	3,60/3,30
1/70	ŁAZ.PACJ.		GRES	-	2,53 m2	3,83	9,69	-		M	2,70
1/71	SALA CHOR.2.OS	S/23	TARKETT	-	18,98 m2	3,83	72,69	M		M	3,60/3,30
1/72	ŁAZ.PACJ.		GRES	-	2,53 m2	3,83	9,69	-		M	2,70
1/83	HOL WINDOWY		TARKETT	-	4,35 m2	3,85	16,75	M		M	3,30
1/79	KORYTARZ		TARKETT	-	47,19 m2	3,85	181,68	M		M	3,30
	Pow.erzchnia netto oddziału				**772,08 m 2**		**2 966,26**				
1/K1	KL.SCHODOWA		GRES	-	22,48 m2				M	M	
1/K3	KL.SCHODOWA		GRES	-	21,18 m2				M	M	
					64,65 m 2						

GENERALNA

POSADZKI
- N NOWA POSADZKA Z WYKŁADZINĄ PCV
- W WYMIANA WYKŁADZINY NA PRAWIDŁOWE
- C CZYSZCZENIE ISTNIEJĄCEJ POSADZKI
- - POSADZKA BEZ ZMIAN

SUFITY
- N NOWY SUFIT PODWIESZANY
- M MALOWANIE ISTNIEJĄCEGO SUFITU

ŚCIANY
- T WYKONANIE NOWEGO NARWA WA TYNKU
- M MALOWANIE
- F FARTUCH Z WYKŁADZINY PCV DO WYS. 1800M
- W OKŁADZINA ŚCIENNA Z WYKŁADZINY PCV NA CAŁĄ WYS. SC.
- - OKŁADZINA ŚCIENNA BEZ ZMIAN

ZAKRES OPRACOWANIA

RZUT I PIĘTRA

SCHEMAT I PIĘTRO

ZMIANY:	PODPIS:	DATA:

WYKAZ PRAC PROJEKTOWYCH - SALA CHORYCH NR 15 (1/40)

- 2/0 PRACE BUDOWLANE
- 2/1 WYKONANIE WYLEWKI WYRÓWNUJĄCEJ NA POSADZCE
- 2/2 SKUCIE ODPARZONYCH I ODSPOJONYCH TYNKÓW I GŁADZI NA ŚCIANACH I WYKONANIE NOWYCH
- 2/3 WYMIANA OKNA I PARAPETU
- 2/4 WYKONANIE NOWEJ OKŁADZINY POSADZKOWEJ Z WYKŁADZINY PCV
- 2/5 WYKONANIE FARTUCHA Z WYKŁADZINY PCV W OBRĘBIE UMYWALKI
- 2/6 WYKONANIE NOWYCH SUFITÓW PODWIESZANYCH
- 2/7 MONTAŻ NOWYCH DRZWI WRAZ Z OŚCIEŻNICAMI
- 2/8 MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW
- 2/9 WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I GAZÓW TECHNICZNYCH
- 2/10 MONTAŻ NOWYCH LAMP I OŚWIETLENIA AWARYJNEGO
- 2/11 MONTAŻ NOWEGO GRZEJNIKA
- 2/12 MONTAŻ NOWEGO PANELU PRZYŁÓŻKOWEGO
- 2/13 MONTAŻ NOWEJ UMYWALKI ORAZ DOZOWNIKÓW NA MYDŁO I RĘCZNIKI
- 2/14 WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA

LEGENDA: SUFITY

S1	proj. sufit tynkowany, malowany farbą akrylową zmywalną - kolor biały
SP1	proj. sufit podwieszany modułowy 60x60cm - kolor biały
SP2	proj. sufit podwieszany modułowy 60x60cm, higieniczny - kolor biały
GK1	proj. sufit podwieszany gładki, z płyty kartonowo-gipsowej, higieniczny, malowany farbą akrylową zmywalną - kolor biały
GK2	proj. sufit podwieszany gładki, z płyty g-k, wodoodporny, higieniczny, malowany farbą akrylową zmyw. - kolor biały
SP1	istn. sufit podwieszany modułowy 60x60cm - kolor biały
SP2	istn. sufit podwieszany modułowy 60x60cm, higieniczny - kolor biały
GK1	istn. sufit podwieszany gładki, z płyty kartonowo-gipsowej, higieniczny, malowany farbą akrylową zmywalną - kolor biały
GK2	istn. sufit podwieszany gładki, z płyty g-k., wodoodporny, higieniczny, malowany farbą akrylową zmywalną - kolor biały
	SUFITY PRZEWIDZIANE DO WYMIANY
	SUFITY PRZEWIDZIANYE DO MALOWANIA
	początek rozliczania sufitu modułowego

LEGENDA: OŚWIETLENIE

AW1	ONTEC R M1 60 NM AT
AW2	ONTEC R C1 60 NM AT
	ONTEC R - zestaw do wpuszczania
EW1	ONTEC S M1 AT

LUXIONA - INDEKS OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

A1	LUXIONA Poland S.A. AGAT CLEAN LED 5200 SHM E IP65 840 / 6000X600
B1	LUXIONA Poland S.A. BACKPANEL LED 3800 PLX E 34 IP20/44 840
C1	LUXIONA Poland S.A. AMETYST NEW LED 3000 PC E IP65 840 MWS
E	LUXIONA Poland S.A. X-WALL K9 LED 1300 PLX E IP44 24 840 / L-575MM
	FEH1001 - Kasownik 1-pętlowy / 2TKA002107G1
	FIM1000 - Lampka czerwona / 2TKA002220G1
	FAP3002 - Włącznik pociągowy / 2TKA002098G1
	FLM1000 - Transformator dla 1 pomieszczenia / 2TKA002168G1

Nazwa opracowania:	Projekt budowlano-wykonawczy odtworzenia po pożarze Oddziału Pulmonologii mieszczącego się w pawilonie C Zespołu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc w Łodzi przy ul. Okólnej 181
Adres:	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC W ŁODZI, UL. OKÓLNA 181
Faza:	PB-W
Inwestor:	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC W ŁODZI, UL. OKÓLNA 181
Branża:	ARCHITEKTURA
Projektant:	mgr inż. arch. Bartłomiej Strzelec
Podpis:	
Uprawnienia:	35/00/Wł. LO-0069
Projektant:	mgr inż. arch. Agata Balcerzyk-Mruk
Podpis:	
Uprawnienia:	59/LOOKK/2010 LO-0714
Projektant:	
Podpis:	
Uprawnienia:	

Jednostka projektowa:

ATELIER ARCHITEKTONICZNE BARTŁOMIEJ STRZELEC
94-122 ŁÓDŹ, UL.ZAPAŚNICZA 91
email: atelier@4web.pl
TEL.FAX:+48 42 6888 236 TELKOM:+ 601 622 476
NIP: 729-123-09-26 REGON: 100607920

Tytuł rysunku:

FRAGMENT RZUTU I PIĘTRA

PROJEKT SUFITÓW

Nr rys.:	Data:	Skala:
A-03.1	02.2023	1:50