





PRZEKRÓJ NORMALNY 1-1
skala 1:50



PRZEKRÓJ NORMALNY 2-2
skala 1:50



1. Jezdnia o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej warstwa ścieralna AC 8S 55/70 dla KR 2 gr. 4 cm
2. Jezdnia o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej warstwa wiążąca AC 11W 55/70 dla KR 2 gr. 6 cm
3. Ścieżka rowerowa o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej warstwa ścieralna AC 8S 55/70 dla KR 2 gr. 4 cm
4. Skrzyżowanie wyniesione o nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu Holland gr 8 cm w kolorze czerwonym
5. Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 grubości 5 cm
6. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 gr. 20 cm
7. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 gr. 15 cm
8. Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa gr. 10 cm
9. Podbudowa pomocnicza, warstwa odcinając z kruszywa naturalnego (pospółki) stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
10. Grunt rodzimy

Inwestor	 GMINA MIEJSKA LEGIONOWO UL. PIŁSUDSKIEGO 41, 05-120 LEGIONOWO				
Jednostka projektowa		INTRAKT ANDRZEJ DRZAZGOWSKI ALEJA SOLIDARNOŚCI 98 LOK. 99, 01-016 WARSZAWA			
Nazwa opracowania	PROJEKT TECHNICZNY				
Tytuł opracowania	REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI, ZJAZDÓW I CHODNIKÓW W OBRĘBIE SKRZYŻOWANIA ULICY ZAKOPIAŃSKIEJ I ULICY KWIATOWEJ W LEGIONOWIE				
Lokalizacja	Dz. nr 52/14, 52/15, 53/1, 53/3 obr. 49, dz. nr 93/9, 93/10, 93/11, obr. 50, jedn. ewid. 140801_1 Gmina Legionowo				
Branża	DROGOWA				
Nazwa rysunku	PRZEKROJE NORMALNE				
Data opracowania	27 styczeń 2022 r.	Skala	1:50	Numer rysunku	4
Stanowisko	Imię i nazwisko		Branża i numer uprawnień		Podpis
Projektant	inż. Andrzej Drzazgowski		Drogowa upr. bud. MAZ/0025/ZOOD/13		