


PRZEKRÓJ NORMALNY 1-1
skala 1:50



1. Jezdnia o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej warstwa ścieralna AC 8S 55/70 dla KR 2 gr. 4 cm
2. Jezdnia o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej warstwa wiążąca AC 11W 55/70 dla KR 2 gr. 6 cm
3. Skrzyżowanie wyniesione o nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu Holland gr 8 cm w kolorze czerwonym
4. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubości 5 cm
5. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 gr. 20 cm
6. Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa gr. 10 cm
7. Grunt rodzimy

Inwestor	 GMINA MIEJSKA LEGIONOWO UL. PIŁSUDSKIEGO 41, 05-120 LEGIONOWO		
Jednostka projektowa	 INTRAKT ANDRZEJ DRZAZGOWSKI ALEJA SOLIDARNOŚCI 98 LOK. 99, 01-016 WARSZAWA		
Nazwa opracowania	PROJEKT TECHNICZNY - ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH		
Tytuł opracowania	PRZEBUDOWA ULICY ZAKOPIAŃSKIEJ W LEGIONOWIE POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE JEZDNI, CHODNIKÓW, ZJAZDÓW I MIEJSC PARKINGOWYCH ORAZ BUDOWIE CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO KATEGORIA OBIEKTU XXV		
Lokalizacja	Ul. Zakopiańska dz. nr ew. 82, 84, 79/5, 79/6, 78/11 obr. 48, dz. nr ew. 51/9, 53/2, 53/1, obr. 49 dz. nr ew. 91/8, 91/3, 93/1, 93/2, 93/4, 93/11, 93/16, 92/22, 93/14, 93/13, obr. 50 jedn. ewid. 140801_1 Gmina Legionowo		
Branża	DROGOWA		
Nazwa rysunku	PRZEKROJE NORMALNE		
Data opracowania	27 styczeń 2022 r.	Skala	1:50
		Numer rysunku	5.1
Stanowisko	Imię i nazwisko	Branża i numer uprawnień	Podpis
Projektant	inż. Andrzej Drzazgowski	Drogowa upr. bud. MAZ/0025/ZOOD/13	