

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont szlaków zrywkowych w Leśnictwie Jaworz		
1	Element	Remont szlaku zrywkowego w oddz. 5b na odcinku 200m z korytem przejazdowym z płyt żelbetowych		
1.1	KNR 201/105/2	Mechaniczne karczowanie pni, Fi-16-25·cm	szt	11
1.2	KNR 201/105/3	Mechaniczne karczowanie pni, Fi-26-35·cm	szt	6
1.3	KNR 201/105/4	Mechaniczne karczowanie pni, Fi-36-45·cm	szt	2
1.4	KNR 201/218/3	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV	m3	120
1.5	KNR 231/309/6	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych, kwadratowych, grubości 15·cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - analogia	m2	13,5
2	Element	Remont szlaku zrywkowego w oddz. 6b na odcinku 300 m		
2.1	KNR 201/218/3	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV	m3	150
3	Element	Remont szlaku w oddz. 7a na odc. 200 m, w oddz. 7c na odc. 250m, w oddz. 7d na odc. 400m, w oddz. 7 na odc. 370m		
3.1	KNR 201/105/2	Mechaniczne karczowanie pni, Fi-16-25·cm	szt	48
3.2	KNR 201/105/3	Mechaniczne karczowanie pni, Fi-26-35·cm	szt	16
3.3	KNR 201/218/3	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV	m3	732
4	Element	Remont szlaku zrywkowego w oddz. 11a na odc. 80 m		
4.1	KNR 201/105/3	Mechaniczne karczowanie pni, Fi-26-35·cm	szt	8
4.2	KNR 201/218/3	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV	m3	80