

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont szlaków zrywkowych koparką w Leśnictwie Łopień		
1	Element	Remont szlaku w oddz. 51b na odcinku 200m		
1.1	KNR 201/218/3	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV	m3	120
2	Element	Remont szlaku w oddz. 52 c na odcinku 400m		
2.1	KNR 201/105/3	Mechaniczne karczowanie pni, Fi·26-35·cm	szt	12
2.2	KNR 201/105/4	Mechaniczne karczowanie pni, Fi·36-45·cm	szt	8
2.3	KNR 201/218/3	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV	m3	600
3	Element	Remont szlaku w oddz. 64 d na odcinku 200m		
3.1	KNR 201/105/2	Mechaniczne karczowanie pni, Fi·16-25·cm	szt	16
3.2	KNR 201/105/3	Mechaniczne karczowanie pni, Fi·26-35·cm	szt	8
3.3	KNR 201/218/3	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV	m3	220
4	Element	Remont szlaku w oddz. 65 b na odcinku 600m		
4.1	KNR 201/218/3	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV	m3	360