

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont szlaków w Leśnictwie Mogielica		
1	Element	Remont szlaku w oddz. 236a na odcinku 500m		
1.1	KNR 201/105/2	Mechaniczne karczowanie pni, Fi-16-25·cm	szt	22
1.2	KNR 201/105/3	Mechaniczne karczowanie pni, Fi-26-35·cm	szt	18
1.3	KNR 201/218/3	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV	m3	500
2	Element	Remont szlaku w oddz. 220f na odcinku 500m i profilowanie i utwardzanie składu drewna		
2.1	KNR 201/218/3	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV	m3	700
2.2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	300
2.3	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm	m2	200
2.4	KNR 201/105/3	Mechaniczne karczowanie pni, Fi-26-35·cm	szt	21