

Przedmiar

PP Górzno, PP Jabłonowo Pomorskie, KPP Brodnica, KPP Sępólno Krajeńskie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Posterunek Policji w Jabłonowie Pomorskim				
1	KNR 5-08 0226/03	Mocowanie listew ściennych z PCW na ścianach i sufitach na podłożu z cegły przy użyciu kołków rozporowych	m	25
2	KNNR 005 0209/01	Przewody kabelkowe układane bez mocowania w gotowych korytkach i na drabinkach - łączny przekrój żył: do 7,5 mm ² (YDY 3x1,5mm ²)	m	25
3	KNNR 005 0209/01	Przewody kabelkowe układane bez mocowania w gotowych korytkach i na drabinkach - łączny przekrój żył: do 7,5 mm ² (HDGs 3x1,5mm ²)	m	35
4	KNNR 005 0502/03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (oprawa awaryjna) LED 5W	kpl	4
5	KNNR 005 0406/01	Aparaty elektryczne, o masie: do 2.5 kg (wyłącznik p.poż.)	szt	1
6	KNNR 005 0406/01	Aparaty elektryczne, o masie: do 2.5 kg (rozłącznik z wyłącznikiem wzrostowym)	szt	1
7	KNNR 5 0406/02	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 5kg (skrzynka rozdzielcza do układu wyłącznika p.poż.)	szt	1
Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy				
8	KNR 5-08 0226/03	Mocowanie listew ściennych z PCW na ścianach i sufitach na podłożu z cegły przy użyciu kołków rozporowych	m	250
9	KNNR 005 0209/01	Przewody kabelkowe układane bez mocowania w gotowych korytkach i na drabinkach - łączny przekrój żył: do 7,5 mm ² (YDY 3x1,5mm ²)	m	250
10	KNNR 005 0502/03	Oprawy oświetleniowe przykręcane LED, 2x40 W (oprawa oświetlenia podstawowego)	kpl	100
11	KNNR 005 0502/03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (oprawa awaryjna) LED 5W	kpl	50
Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim				
13	KNR 4-03 0509/01	Wymiana kompletów baterii akumulatorów 3,6V 1500 mAh w oprawach oświetlenia awaryjnego LOVATON LED 1X3W z podłączeniem przewodów - 50szt. oprav	kpl	50
Posterunek Policji w Górznie				
14	KNR 508 0705/08	Montaż korytek PCV	m	15
15	KNNR 005 0209/01	Przewody kabelkowe układane bez mocowania w gotowych korytkach i na drabinkach - łączny przekrój żył: do 7,5 mm ² (YDY 3x1,5mm ²)	m	15
16	KNNR 005 0502/03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (oprawa awaryjna) LED 5W	kpl	4
Pomiary elektryczne, projekty				
17	KNKRB 5 0802/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego jednofazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	47
18		Projekty oświetlenia awaryjnego dla budynków zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr.1	kpl.	3