

**Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Przebudowa chodników na drogach powiatowych Powiatu Kartuskiego - zamówienie podobne**

**SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Powiat Kartuski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach

**1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 191687253

**1.5.) Adres zamawiającego:**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Gdańska 26

**1.5.2.) Miejscowość:** Kartuzy

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 83-300

**1.5.4.) Województwo:** pomorskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL634 - Gdański

**1.5.7.) Numer telefonu:** 58 681 07 15

**1.5.8.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@zdpk.pl

**1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego:** zdp.kartuzy.ibip.pl

**1.6.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

**1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność

Zarządzanie drogami powiatowymi na terenie Powiatu Kartuskiego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Nazwa zamówienia:**

Przebudowa chodników na drogach powiatowych Powiatu Kartuskiego - zamówienie podobne

**2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-89437bbe-53ae-11ee-9aa3-96d3b4440790

**2.3.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00398558

**2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.5.) Data ogłoszenia:** 2023-09-15

**2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.7.) Numer planu postępowań w BZP:** 2023/BZP 00000919/23/P

**2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.14 Przebudowa chodników na drogach powiatowych Powiatu Kartuskiego - zamówienie podobne

**2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe:** Nie

**3.2.) Numer referencyjny:** ZDP4.26.02.5.2023.MS

**3.3.) Rodzaj zamówienia**

Roboty budowlane

**3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

### 3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Zadanie nr 1: Przebudowa istniejących chodników w ciągu drogi powiatowej nr 1900G w miejscowości Kczewo o łącznej długości ok 280m

oraz

Zadanie nr 2: Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1917G w miejscowości Bącz długości ok. 30m

Zadanie nr 1.

Roboty będą prowadzone w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1900G o przebiegu Przodkowo-Miszewo-Leżno w miejscowości Kczewo.

Prace prowadzone będą w dwóch odcinkach:

1) Przełożenie i regulacja wysokościowa istniejącego chodnika z płytek betonowych 50x50cm na długości ok. 90mb.

Zakres robót dla danego odcinka obejmuje:

- rozbiórkę istniejącego chodnika z płytek betonowych,
- rozbiórkę istniejących obrzeży
- wykonanie koryta pod konstrukcję chodnika
- ustawienie nowych obrzeży
- wykonanie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z kruszywa naturalnego 0-20mm gr. 15cm, podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 15cm)
- ułożenie nawierzchni chodnika z płytek betonowych z rozbiórki
- regulację wysokościową studni teletechnicznych
- prace wykończeniowe i porządkowe

Zadanie rozpoczyna się w km 1+808 a kończy w km 1+893 DP nr 1900G.

2) Rozbiórka chodnika z płytek betonowych i jego odtworzenie z kostki brukowej betonowej długości ok. 180mb i szerokości od 1,5m do 2,0m.

Zakres robót dla danego odcinka obejmuje:

- rozbiórkę istniejącego chodnika z płytek betonowych,
- rozbiórkę istniejących obrzeży
- wykonanie koryta pod konstrukcję chodnika
- ustawienie nowych obrzeży oraz krawężników
- wykonanie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z kruszywa naturalnego 0-20mm gr. 15cm, podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 15cm)
- ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej
- prace wykończeniowe i porządkowe

Zadanie rozpoczyna się w km 1+202 a kończy w km 1+357 DP nr 1900G.

Stan istniejący

W stanie istniejącym w miejscu planowanej przebudowy istniejących chodników znajdują się chodniki o nawierzchni z płytek betonowych 50x50cm i szerokości od 1,5m do 2,0m. Odcinek nr 1 znajduje się w obszarze zabudowanym, natomiast odcinek nr 2 znajduje się poza obszarem zabudowanym, w którym obowiązuje ograniczenie prędkości do 70km/h. Tereny przyległe do danej inwestycji to głównie pola oraz zabudowa handlowo - usługowa.

Stan projektowany

Projektowane przebudowy

Projektowana szerokość chodnika, to od 1,5m do 2,0m. Chodnik obramowany jednostronnie oraz dwustronnie obrzeżami betonowymi.

Projektowana niweleta

Należy zachować istniejącą niweletę przebudowywanych chodników.

Konstrukcja nawierzchni

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni dla chodnika z kostki:

- 6 cm - kostka betonowa wibroprasowana o wymiarach 10x20x6cm
- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3
- 15 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0-20mm

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni dla chodnika z płytek:

- 7 cm – kostka betonowa wibroprasowana o wymiarach 10x20x8cm
- 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3
- 15 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0-20mm

Podane grubości warstw podano po ich zagęszczeniu.

ROBOTY ZIEMNE

Przed przystąpieniem do robót ziemnych wyprzedzająco należy zdjąć wierzchnią warstwę ziemi organicznej i zanieczyszczonej oraz nasypów niekontrolowanych i wywieźć do utylizacji zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Utylizacja gruntów nieprzydatnych należy do Wykonawcy i to on ponosi koszty ww. operacji. Prace ziemne należy prowadzić tak, aby nie dopuścić do naruszenia naturalnej struktury gruntu. Dno wykopu należy chronić przed zalewaniem wodami opadowymi i zapewnić prawidłowe odwodnienie w ciągu całego okresu trwania robót.

Zadanie nr 2.

Roboty będą prowadzone w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1917G o przebiegu Mirachowo-Mojusz-Mojuszewska Huta w miejscowości Bącz.

Zakres robót dla danego zadania obejmuje:

- rozbiórkę istniejącego chodnika z płytek betonowych,
  - rozbiórkę istniejących obrzeży
  - wykonanie koryta pod konstrukcję chodnika
  - ustawienie nowych obrzeży oraz krawężników
  - wykonanie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z kruszywa naturalnego 0-20mm gr. 15cm, podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 15cm)
  - ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej
  - prace wykończeniowe i porządkowe
- Zadanie rozpoczyna się w km 2+570 a kończy w km 2+595 DP nr 1917G.

Stan istniejący

W stanie istniejącym w miejscu planowanej przebudowy istniejącego chodnika znajduje się chodniki o nawierzchni z płytek betonowych 33x33cm i szerokości 1,0m. Odcinek ten znajduje się w obszarze zabudowanym. Tereny przyległe do danej inwestycji to zabudowa mieszkalna jednorodzinna. W pobliżu znajduje się też szkoła.

Stan projektowany

Projektowane przebudowy

Projektowana szerokość chodnika, to 1,0m. Chodnik obramowany będzie krawężnikami betonowymi oraz obrzeżami.

Projektowana niweleta

Należy zachować istniejącą niweletę przebudowywanych chodników.

Konstrukcja nawierzchni

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni dla chodnika:

- 6 cm - kostka betonowa wibroprasowana o wymiarach 10x20x6cm
- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3
- 15 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0-20mm

Podane grubości warstw podano po ich zagęszczeniu.

**ROBOTY ZIEMNE**

Przed przystąpieniem do robót ziemnych wyprzedzająco należy zdjąć wierzchnią warstwę ziemi organicznej i zanieczyszczonej oraz nasypów niekontrolowanych i wywieźć do utylizacji zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Utylizacja gruntów nieprzydatnych należy do Wykonawcy i to on ponosi koszty ww. operacji. Prace ziemne należy prowadzić tak, aby nie dopuścić do naruszenia naturalnej struktury gruntu. Dno wykopu należy chronić przed zalewaniem wodami opadowymi i zapewnić prawidłowe odwodnienie w ciągu całego okresu trwania robót.

**WARUNKI WYKONANIA I UWAGI KOŃCOWE**

1. Prace należy rozpocząć od sprawdzenia rzędnych istniejących przewodów oraz przekopów kontrolnych, w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.
2. W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót uzbrojenia nie wykazane w inwentaryzacji, należy napotkane uzbrojenie traktować jako czynne, zabezpieczyć je i powiadomić odpowiedniego właściciela lub użytkownika.
3. Wszystkie napotkane urządzenia energetyczne należy traktować jako czynne, będące pod napięciem i grożące porażeniem.
4. Wykonawca po zakończeniu prac musi uporządkować teren robót.
5. Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
6. Do obowiązków Wykonawcy należy wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót drogowych będących przedmiotem zamówienia na podstawie udostępnionych przez Zamawiającego schematów tymczasowej organizacji ruchu.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
8. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
10. Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji prac zapewnia Wykonawca.

**3.10.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania**

## SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

### 4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

### 4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) w trybie zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 305 ust. 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, ponieważ dotychczasowemu wykonawcy robót, wyłonionemu w trybie podstawowym bez negocjacji proponuje się wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Ewentualne udzielenie przedmiotowego zamówienia było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości (zamówienie w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, ogłoszenie o zamówieniu nr ogłoszenia: 2023/BZP 00257043/01 z dnia 13.06.2023 r. – roboty budowlane).

### 4.3.) Identyfikator wcześniejszego postępowania lub konkursu:

ocds-148610-a61a25e7-0902-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

## SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

### 5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

**5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Piotr Szela Usługi Ogólnobudowlane "Szelbruk"

**5.1.2.) Ulica:** Mirachowska 66

**5.1.3.) Miejscowość:** Sierakowice

**5.1.4.) Kod pocztowy:** 83-340

**5.1.5.) Województwo:** pomorskie

**5.1.6.) Kraj:** Polska