

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Elektryczna

Inwestycja Budowa drogi gminnej ul. Parkowa w Strzyżowicach

Oświetlenie

Adres: Parkowa
Strzyżowice

Kody CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45312310-3 - Ochrona odgromowa

Inwestor: Gmina Psary
ul. Malinowicka
42-512 Psary

Wykonawca: DROPLAN Radosław Sobieraj
Zwycięstwo 28b
42-512 Psary

Sporządził: Radosław Sobieraj
Sprawdził:
Data opracowania: 12.01.2024 r.

Inwestor

Wykonawca

Strona tytułowa przedmiaru

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		O wietlenie			
1.1	KNNR 5 0701-0501	Kopanie rowów dla kabli mechanicznie koparko-spychark na podwoziu ci gnika spychowego 0,15 m3. Grunt kategorii III-IV (250+10)*0,7*1	m3 m3	182,000	182,000
1.2	KNNR 5 0702-0500	Zasypywanie mechaniczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III-IV 182-((260)*2*0,1*0,4)	m3 m3	161,200	161,200
1.3	KNR 5-10 0301-0100	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko ci do 0,4 m 260	m m	260,000	260,000
1.4	KNR 5-10 0103-0100	R czne układanie kabli wielo łowych o masie do 0,5 kg/m , przykrytych foli kalandrowan - YAKY2x16mm2 250	m m	250,000	250,000
1.5	KNR 5-10 0301-0100	Nasypanie warstwy piasku nad kablem o szeroko ci do 0,4 m 250	m m	250,000	250,000
1.6	KNR 5-02 0201-0300 analogia	Zabezpieczenie rur osłonow SRS 110 7+7+8	m m	22,000	22,000
1.7	KNNR 5 1001-0200 analogia	Monta i stawianie słupów o wietleniowych stalowych ulicznych wysi gnikowych cylindrycznych o wysoko ci 8m - S- 80C 5	szt. szt.	5,000	5,000
1.8	KNNR 5 1002-0100	Monta wysi gników rurowych o ci arze do 15 kg mocowanych na słupie 5	szt. szt.	5,000	5,000
1.9	KNNR 5 1004-0200	Monta opraw o wietlenia zewn trznego na wysi gnikach - oprawa ledowa 32LED/700mA 75W 5	szt. szt.	5,000	5,000
1.10	KNNR 5 1003-0300	Monta przewodów jedno łowych izolowanych do opraw o wietleniowych, wci gane w słupy, rury osłonowe i wysi gniki. Wysoko łatar do 10 m 5	kpl. kpl.	5,000	5,000
1.11	KNR-W 5-08 0407-0400	Monta osprz tu modułowego w rozdzielnicach. Zł cze słupowe dla sieci TN-C z wył cznikiem nadmiarowo - pr dowym B4A 5	szt. szt.	5,000	5,000
1.12	KNR 5-08 0608-0700	Układanie płaskownika FeZn 30x4mm2 w rowach kablowych 240	m m	240,000	240,000
1.13	kal. własna	Podpi cie kable oraz bednarki do słupów 5	szt. szt.	5,000	5,000
1.14	kal. własna	Przewiert pod drog w rurze twardej SRS 110 13	m m	13,000	13,000
1.15	kal. własna	Pomiary powykonawcze skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej dla kabli 1	rycz ałt rycz ałt	1,000	1,000
1.16	kal. własna	Pomiary izolacji kabli 1	rycz ałt rycz ałt	1,000	1,000
1.17	kal. własna	Pomiary ci gło ci ył 1	rycz ałt rycz ałt	1,000	1,000
1.18	kal własna	Demonta i ponowny monta słupa elektroenergetycznego wraz z przełożeniem przył cza 1	rycz ałt rycz ałt	1,000	1,000
1.19	kal. własna	Wywóz wraz z utylizacj materiałów z rozbiórek 1	rycz ałt rycz ałt	1,000	1,000