

**PRZEDMIAR ROBÓT****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45453100-8 Roboty renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ZADASZENIA PRZY WEJŚCIU DO BUDYNKU A  
ADRES INWESTYCJI : ul. POLNA 33 60-535 POZNAŃ  
INWESTOR : GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU  
ADRES INWESTORA : ul. POLNA 33 60-535 POZNAŃ  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr. inż arch. Michał Bułat (Architektura i konstrukcja)  
DATA OPRACOWANIA : 31.07.2023

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : II kw. 2023

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R+S  
Zysk [Z] ..... % R+M+Kp(R)  
VAT [V] ..... %  $\Sigma(R+Z(R)+M+Z(M)+S+Kp(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
31.07.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1	d.1 analiza indywidualna	Tymczasowe wyгородzenie placu budowy na czas prowadzenia prac, zajęcie pasa drogowego	kpl	1.000		
<b>Razem dział: Roboty przygotowawcze</b>						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>Roboty remontowe</b>				
2 d.2	TZKNBK III -57 analogia	Skucie luźnych i uszkodzonych fragmentów betonu	szt	20.000		
3 d.2	TZKNBK III -17	Przygotowanie i montaż zbrojenia w konstrukcjach żel- betonowych wymagających gięcia zbrojenia o średnicy sta- li do 10 mm	kg	100.000		
4 d.2	TZKNBK III -29	Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojo- nych, prostych przy najmniejszym jednym wymiarze do 20 cm, o objętości elementu do 0.5 m3	m <sup>3</sup>	2.000		
5 d.2	TZKNBK VII - 238	Oczyszczanie stropów od spodu i od góry szczotkami stalowymi - powierzchnia do 5 m2	m <sup>2</sup>	10.000		
6 d.2	TZKNBK VII - 280	Odgrybianie stropów przez trzykrotne opryskiwanie pre- paratem - powierzchnia ponad 5 m2 z przerwami	m <sup>2</sup>	10.000		
7 d.2	TZKNBK VII - 238 analogia	Mechaniczne oczyszczenie na sucho ścierniwnem stycz- nie do powierzchni, urządzeniem typu strumieniowo- ściernym	m <sup>2</sup>	10.000		
8 d.2	KNR 2-02 1501- 04 analogia	Wzmocnienie i konsolidacja podłoża - dwukrotne ma- lowanie preparatami wzmacniającymi tynków gładkich ze- wnętrznych	m <sup>2</sup>	18.000		
9 d.2	KNR BC-02 0216-04 analogia	Sklejenie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej żywicą - powierzchniowe uszczelnienie rysy	m	5.000		
10 d.2		Zabezpieczenie przeciw korozji zbrojenia i elementów stalowych	m <sup>2</sup>	15.550		
11 d.2	KNR AT-40 0105-01 analogia	Uzupełnienie ubytków i szczelin w lastryko zaprawą z białego cementu portlandzkiego barwionego pigmentem na kolor lokalny z wypełniaczem z gysu marmurowego o frakcji i kolorystyce dobranej do materiału zachowane- go. Uzupełnienia wyczelowane i scalone fakturalnie z oryginałem - założono 40% powierzchni	m <sup>2</sup>	7.200		
12 d.2	KNR 4-01 0806- 04	Naprawa pęknięć elementów lastrykowych - założono 0, 30 m na 1 m2 powierzchni.	m	5.400		
13 d.2	KNR AT-26 0304-05	Dwukrotna hydrofobizacja powierzchni roztworem reak- tywnym silikonów w bezwonym rozpuszczalniku (R=2% )	m <sup>2</sup>	18.000		
14 d.2	anal za własa	Scalanie kolorystyczne elementów - farba do wykonywa- nia laserunkowych powłok malarskich	m <sup>2</sup>	18.000		
15 d.2	KNR 4-01 0522- 02 z.sz. 2.3. 9909-01 analogia	Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy miedzianej z po- łączeniami na rąbek i nakładkę zwykłą - powierzchnia do 10 m2	m <sup>2</sup>	5.000		
<b>Razem dział: Roboty remontowe</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

