


# Szczegóły konstrukcyjne

## skala 1:25


SZCZEGÓŁ I.



1 opornik betonowy 12/25cm na ławie betonowej z betonu C12/15

A 8cm – kostka brukowa betonowa (beaton) czerwona mikrofaza  
4cm – podsypka cem.–piask. 1:4  
0–16cm – w-wa wyrównawcza z betonu C8/10  
... – istn. podbudowa drogi gminnej



SZCZEGÓŁ II.



B 8cm – kostka brukowa betonowa (cegła) / faktura ostrzegawcza (typ B lub B2 w kolorze piaskowym) / regulacja wysokościowa istn nawierzchni z brukowej kostki betonowej  
4cm – podsypka cem.–piask. 1:4  
15cm – w-wa podbudowy z betonu C3/4  
... – istn. podbudowa drogi gminnej

SZCZEGÓŁ I. - odwodnienie liniowe na przejściu

SZCZEGÓŁ II. - połączenie nawierzchni przejścia z istn. nawierzchnią drogi

Jednostka projektowa :		DP KONCEPT		DP KONCEPT Dorian Piechowiak ul. Asfaltowa 26B, 62-006 Janikowo tel. kom. 662 230 097, e-mail: dpkoncept@gmail.com NIP: 777 271 30 40, REGON: 386052934					
Inwestor :		BURMISTRZ MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA UL. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 5 63-000 ŚRODA WIELKOPOLSKA							
NAZWA inwestycji :		Budowa nowego przejścia dla pieszych na odcinku drogi gminnej publicznej nr 560103P ulicy Sportowej w Środzie Wielkopolskiej, w kilometrażu 0+336							
Branża :		DROGOWA		Stadium dokumentacji:		PROJEKT BUDOWLANY			
Stanowisko		Imię i nazwisko		Branża		Nr uprawnień specjalność		Podpis	
Projektant		mgr. inż. Dorian Piechowiak		drogowa		WK/0226/POOD/12 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej			
Sprawdzający		mgr. inż. Robert Salomon		drogowa		WK/0235/POOD/06 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej			
Tytuł rysunku:								Nr	
Szczegóły konstrukcyjne								4	
Nr umowy: 3032.1.344.2021 z dnia 31.08.2021r				Data opracowania: 09/2021				Skala: 1:25	