

## PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestycja: BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 40 KW NA DACHU BUDYNKU.

Adres inwestycji: ul. Augustyńskiego 2, 80-801 Gdańsk

Inwestor: Województwo Pomorskie, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

Data opracowania: 06.04.2023r.

Opracowanie: Eko Power energia Sp. z o.o. Zakrzew 91b, 63-230 Zakrzew

Lp.	Podstawa	Opisy	j.m.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
<b>1 Roboty rozbiórkowe</b>						
1 d.1	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m2	203,75		
2 d.1	KNR 4-01 0333-12	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	4		
3 d.1	KNR 4-01 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	10,05		
4 d.1	KNR 4-01 0330-12	Wykucie wnęk o głębok.do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m2	3,08		
5 d.1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2	2,2		
6 d.1	KNR 4-01 0350-02	Rozebranie ścianek przewodów na kątownikach o grub.ścianek 1/2 ceg. przy liczbie kanałów 1	m	10,05		
7 d.1	KNR 4-01 0208-07	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu gruzowego o grub.do 30 cm	szt.	3		
8 d.1	KNR 4-01 0208-08	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu gruzowego o grub.do 40 cm Krotność = 2	szt.	2		
9 d.1	analogia	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m3	3,71		
10 d.1	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie gruzu żużłobetonowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	3,71		
11 d.1	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbiwanej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	3,71		
12 d.1	wycena indywidualna Uproszczona	Utylizacja materiałów z rozbiórki - gruz	t	3,71		
13 d.1	KNR AT-06 0101-01	Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku I	t	14,751		
14 d.1	KNR 2-09 0425-08	Transport materiałów z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km	t	14,741		
15 d.1	KNR 2-09 0425-09	Transport materiałów z rozbiórki samochodami - dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 10	t	14,741		
<b>2 Obudowa poddasza</b>						
16 d.2	KNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m2	175		

**EKO POWER ENERGIA**  
 Sp. z o.o.  
 Zakrzew 91 B, 63-230 Witaszyce  
 tel. 882 810 487  
 NIP 6172217088 R: 384438150

38 d.4	wycena indywidualna Uproszczona	Montaż uszczelnień Ppoż - przeloty kablowe	szt	6		
39 d.4	NNRNKB 202 1026 05 analogia	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych	m2	1,9		
40 d.4	NNRNKB 202 1027 01	(z.VI) Okna dachowe "FAKRO"	kpl.	1		
41 d.4	NNRNKB 202 1027 01 analogia	Przeniesienie wylazu dachowego Krotność = 2	kpl.	1		
42 d.4	wycena indywidualna Uproszczona	Pomiary i przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej / odbiorowej do operatora sieci.	kpl	1		
43 d.4	wycena indywidualna Uproszczona	Zajęcie para ruchu i zabezpieczenie chodników	kpl	1		

Kalkulację sporządził: Łukasz Łukasik

**EKO POWER ENERGIA**  
Sp. z o.o.  
Zakrzew 91 B, 63-230 Witaszyce  
tel. 882-810 487  
NIP 6172217088 R: 384438150