

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja Instalacji elektrycznej  
ADRES INWESTYCJI : Grunwaldzka 21/7  
INWESTOR : Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim Samorządowy Zakład Budżetowy  
ADRES INWESTORA : 83-000 Pruszcz Gdański Ul Grunwaldzka 71a  
  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : FHU Łukasz Żupański  
DATA OPRACOWANIA : 01.07.2024r

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
01.07.2024r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 4-01 0702-01</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 15 cm Krotność = 1.5 51	m m	 51.000	 51.000
				<b>RAZEM</b>	<b>51.000</b>
2	<b>KNR 4-01 0705-07</b>	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianad z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi 51	m m	 51.000	 51.000
				<b>RAZEM</b>	<b>51.000</b>
3	<b>KNR 4-03 0204-02</b>	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12 Cu/20 Al mm2 powłocę polwinitowej na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamer- kami, przewody YDYp 3x2,5mm2 Krotność = 1.2 55	m m	 55.000	 55.000
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
4	<b>KNR 4-03 0204-02</b>	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12 Cu/20 Al mm2 powłocę polwinitowej na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamer- kami przewody YDYp 3x1,5 45	m m	 45.000	 45.000
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
5	<b>KNR 4-03 0401-01</b>	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 - 1 odgałęzienie Krotność = 1.5 21	szt. szt.	 21.000	 21.000
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
6	<b>KNR 4-03 0306-02</b>	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg.ze stykiem uziemia jącym 16	szt. szt.	 16.000	 16.000
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
7	<b>KNR 4-03 0308-02</b>	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
8	<b>KNR 5-08 0404-07</b>	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynekowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - Rodzzielnia natynkowa RN8 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	<b>KNR 5-08 0403-01</b>	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym roze braniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) dzwonek na szynie 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	<b>KNR 5-08 0403-01</b>	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym roze braniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) wyłącznik RCD 25A 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	<b>KNR 5-08 0403-01</b>	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym roze braniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) zabezpiecze- nie nadprądowe B10,B16 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
12	<b>KNR 5-08 0811-02</b>	Przedzwonienie przewodów 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
13	<b>KNR 4-03 0904-09</b>	Wykon.połączeń przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w puszkach i odgałęźni- kach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (3 odgałęzienia) 8	kpl. kpl.	 8.000	 8.000
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
14	<b>KNR 4-03 1202-01</b>	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	pomiar. pomiar.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15	<b>KNR 2-02 1503-03</b>	Dwukrotne malowanie zwykle farbą emulsyjna lub ftalową tynków wewn.z dwukr nym szpachlowaniem 12	m2 m2	 12.000	 12.000
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
16	<b>KNR 5-08 0403-01</b>	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym roze braniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) zabezpiecze- nie Przedlicznikowe DO2 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	<b>KNR 4-03 0204-01</b>	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 Cu/12 Al mm <sup>2</sup> w m powłoce polwinitowej na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamkami Przewód YDYp 3X4mm <sup>2</sup> 1	m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	<b>KNR-W 5-08 0902-05</b>	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 1	1 pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>