



Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie

ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków
tel. 67 255 28 23/fax: 67 255 29 31

e-mail: sekretariat@zdpczarnkow.pl

BDO: 000444006

Czarnków, dnia 05.02.2024 r.

Znak sprawy: **ZDP-2.2410.1.2024**

Dotyczy postępowania na roboty budowlane pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P w miejscowości Romanowo Dolne”

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1605) (ustawa Pzp) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożony wniosek o wyjaśnienie treści SWZ.

Pytanie nr 1:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił kompletną dokumentację projektową i że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie będą obciążały Wykonawcy robót.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający uwzględnił cięcie i rozbiórkę nawierzchni jezdni o szerokości 20-30cm przy krawędzi (pytanie nr 4). Zamawiający dołączył brakujące pozycje w kosztorysie ofertowym.

Po dokonanych zmianach Zamawiający potwierdza kompletność dokumentacji, a ewentualne braki nie będą obciążały Wykonawcy.

Pytanie nr 2:

W dokumentacji projektowej na przekrojach widnieje opis balustrady U-11a składającej się z płaskowników. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na montaż balustrady U- 11a wykonanych z profilu rurowego?

Odpowiedź nr 2:

Zgodnie z zapisami w SST rozdział D-07.06.02A, punkt 2 MATERIAŁY, ppkt 2.2.1. „Balustrady U-11a wg Warunków [39] mogą być wykonane z płaskowników, profili zamkniętych i rur”

Pytanie nr 3:

W związku z rozbieżnościami dotyczącymi ilości wycinki drzew, zwracamy się z prośbą o podanie ilości. W projekcie widnieje 45 szt. Zaznaczonych na PZT. Dodatkowo prosimy o przesłanie decyzji dotyczącej wycięcia drzew. Czy Zmawiający przewiduje nasadzenia zastępcze?

Odpowiedź nr 3:

Zgodnie z projektem do usunięcia jest 39 drzew i 3 skupiska krzewów. Decyzja ZRID jest zgodną na usunięcie kolidującej zieleni i nie ma potrzeby uzyskiwania odrębnej decyzji na wycinkę. Zamawiający nie przewiduje nasadzeń zastępczych.

Pytanie nr 4:

Czy przestawienie skrzynek na listy jest po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź nr 4:

Przestawienie skrzynek na listy jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 5:

Proszę o weryfikację dokumentacji oraz kosztorysu. Specyfika robót to jest dołożenie krawężnika do istniejącej jezdni bitumicznej natomiast ani projekt ani przedmiar nie zawiera dołożenia masy przy nowym krawężniku (odtworzenia nawierzchni są jedynie na odcinkach kanalizacji deszczowej). Ponadto ani SST ani projekt ani przedmiar nie zawiera cięcia nawierzchni bitumicznej po stronie gdzie jest zaprojektowany nowy krawężnik. Są to roboty konieczne od wykonania przy takiej specyfikacji i technologii prac Prosimy o uzupełnienie dokumentacji i przedmiaru o powyższe prace.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający w ofercie uwzględnił cięcie i rozbiórkę nawierzchni jezdni o szerokości 20-30cm przy krawędzi. Brakujące pozycje uzupełniono w Kosztorysie Ofertowym (zał. nr. 10)

**Dyrektor
/-/ mgr inż.
Grzegorz Kaźmierczak**