
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont budynku
ADRES INWESTYCJI: Kompleks Wojskowy Chlebowo, Szczecin Podjuchy Budynek nr.3
NAZWA INWESTORA: 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
ADRES INWESTORA: 70-231 Szczecin ul. Narutowicza 10A
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Budowlana Marian ŁAKOMIAK
DATA OPRACOWANIA: 02.07.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
02.07.2024

Data zatwierdzenia

Remont budynku

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Remont budynku					
1	KNR-W 4-01 0307-07	Przemurowanie co trzy warstwy cegieł pęknięć o grubości 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		160	m	160,000	
				RAZEM	160,000
2	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		4,50 * 6	m	27,000	
				RAZEM	27,000
3	KNR-W 2-02 0921-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
4	KNR 4-01 0325-04	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
5	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		299,340	m2	299,340	
				RAZEM	299,340
6	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		552,350	m2	552,350	
				RAZEM	552,350
7	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach zaprawą cementową	m2		
		552,350	m2	552,350	
				RAZEM	552,350
8	KNR 4-01 0704-02	Grunтовanie powierzchni ceglanych, betonowych na ścianach zaprawą cementową	m2		
		552,350	m2	552,350	
				RAZEM	552,350
9	KNR 4-01 0725-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		299,34 + 159,75 + 93,26	m2	552,350	
				RAZEM	552,350
10	KNR 4-01 0733-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		552,350	m2	552,350	
				RAZEM	552,350
11	KNR 2-02 1215-05	Czerpnie i wywiewy, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 1 m2	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
12	KNR-W 2-02 1611-06	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m	kol.		
		16	kol.	16,000	
				RAZEM	16,000
13	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 17 km	m3		
		8	m3	8,000	
				RAZEM	8,000
14	KNR-W 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grubości 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m2		
		100 * 0,50	m2	50,000	

Remont budynku

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	50,000
15	KNR 4-01 1212-15	Miniowanie okien i świetlików stalowych	m2		
		94,50 + 36,00	m2	130,500	
				RAZEM	130,500
16	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m	szt.		
		21 + 8	szt.	29,000	
				RAZEM	29,000
17	KNR 4-01 1212-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną okien i świetlików stalowych	m2		
		130,50	m2	130,500	
				RAZEM	130,500
18	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		4,50 * 6	m	27,000	
				RAZEM	27,000
19	KNR 2-02 0508-09	Lejez spustowe przy rynnach z blachy ocynkowanej	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
20	KNR 2-02 1207-05	Drabina wejściowa na dach z prętów stalowych osadzona i zabetonowana w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000