

PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT SALI SZTABOWEJ KW PSP KIELCE

L.P.	Zakres robót	Jednostka	Ilość
1.	Przygotowanie podłoża ścian pod ułożenie tapety (naprawa pęknięć i szczelin, wyrównanie powierzchni, mycie, gruntowanie)	m ²	186,84
2.	Ułożenie tapety na ścianach. Tapeta do malowania typu "raufaza" gramatura min 150 g/m2 winylova na flizelinie. Biała	m ²	187
3.	Malowanie tapety farbami emulsyjnymi zmywalnymi	m ²	187
4.	Wyburzenie ściany gr 12 cm, wywóz gruzu.	m ²	1,23
5.	Malowanie sufitów, ścian klatki schodowej i hallu na piętrze z przygotowaniem powierzchni, uzupełnieniem ubytków itp.	m ²	95
6.	Wymiana paneli sufitu podwieszanego 60 x 60 cm	m ²	210
7.	Mycie rozpuszczalnikami konstrukcji stalowej sufitu podwieszanego	m ²	210
8.	Demontaż i powtórny montaż nagłośnienia w suficie podwieszanym	kpl	1
9.	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych szer 200 cm, wysokość 215 cm samozamykacz, jedym zamek, pochwyt. SZKŁO MATOWE JASNE NIEPRZEZIERNE	m ²	2,75
10.	Dostawa i montaż oświetlenia sufitu podwieszanego w technologii led	szt	32
11.	Demontaż poziomych odcinków stalowej instalacji CO zasilającej grzejniki w Sali narad	mb	45
12.	Wykucie bruzd w ścianie pod ułożenie poziomych odcinków instalacji CO z PCV oraz podejść pod grzejniki CO - średnica 3/4 cala	mb	58
13.	Wykonanie poziomych przewodów CO z PCV średnica 3/4 cala (zasilanie i powrót) do montażu grzejników dolnozasilanych na sali sztabowej. Wykonanie pionowych podejść pod grzejniki dolnozasilane	mb	58
14.	Dostawa i montaż grzejników dolnozasilanych C11 80*60 wraz z zaworami na sali narad (grzejniki typu purmo lub równoważne) Grzejniki bez zaworu termostaticznego. Zawory z możliwością regulacji przepływu.	kpl	13
15.	Wykonanie barierki ze stali nierdzewnej	mb	6,8
16.	Naprawa ściany - zaklejenie bruzd po instalacji CO, szpachlowanie.	mb	58
17.	Zabezpieczenie przed uszkodzeniem posadzki matą z kartonu - hol wejściowy, schody.	kpl	1
18.	Usunięcie wykładziny typu tarket (sala narad, przedsionek, pom. gospodarcze)	m ²	255
19.	Przygotowanie powierzchni pod wykładzie tarket (wylewka samopoziomująca uzupełnienie ubytków)	m ²	255
20.	Ułożenie wykładziny winylowej typu "tarket" z wywinięciem na ścianę (iQ OPTIMA - Optima LIGHT BEIGE GREY 0873 lub równoważnej) grubość min 2 mm w sali sztabowej i holu na piętrze. Tarket/wykładzina przeznaczona do pomieszczeń o bardzo intensywnym natężeniu ruchu.	m ²	255

Materiały potrzebne do wykonania remontu dostarcza Wykonawca.

Tarket (iQ OPTIMA - Optima LIGHT BEIGE GREY 0873 lub równoważny) przeznaczony do intensywnie użytkowanych pomieszczeń. Wykładzina w rolkach szerokości min 2 mb. Wykładzina homogeniczna.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji kolorystyki tarketu.



