

PYTANIA I WYJAŚNIENIA nr 3
DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Opatowie”

Pytanie 1:

Zamawiający udzielił odpowiedzi:

Wyjaśnienie:

Konstrukcję boiska należy wykonać w przekroju od najwyższej warstwy jako:

1. Warstwa użytkowa natryskowa - 10 mm
2. Warstwa z granulatu - 3 cm
3. Podsypka cementowo - piaskowa - 5 cm
4. Warstwa z kruszywa drobnego 0-31,5 mm - 15 cm
5. Warstwa z kruszywa grubego 31,5-63 mm - 20 cm
6. Warstwa geowłókniny drenarsko - separującej z włókien ciągłych
7. Grunt rodzimy zagęszczony

Zgodnie z przedmiarem oraz specyfikacją techniczną. W załączeniu poprawiony przekrój.

Ⓐ - NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA
WRAZ Z PODBUDOWĄ:

1. Warstwa użytkowa natryskowa - gr. 10mm
2. Warstwa granulatu - gr. 30mm
3. Podsypka cementowa - piaskowa - gr. 5cm
4. Warstwa kruszywa drobnego - gr. 15cm
- o uziarnieniu od 0:31,5mm
5. Warstwa kruszywa grubego - gr. 20cm
- o uziarnieniu od 31,5mm:63mm
6. Warstwa geowłókniny drenarsko - separującej
z włókien ciągłych
7. Stabilny, zagęszczony grunt rodzimy

Informujemy, że podany w odpowiedzi układ warstw jest błędny ponieważ:

- warstwa użytkowa natryskowa ma ok. 2 m a nie 10 mm
- warstwa z granulatu ma ok. 11 mm a nie 3 cm
- brakuje warstwy stabilizującej typu ET gr. ok. 3 cm
- nie stosuje się podsypki cementowo-piaskowej 5 cm tylko warstwę mialu kamiennego 0-4 mm gr. ok. 1 cm

Jednocześnie zwracamy uwagę, że przyjęta łączna grubość warstw z kruszyw 20+15 cm jest wyjątkowo duża ponieważ standardowo stosuje się do 20 cm.

W związku z powyższym wnosimy o stosowną korektę.

Wyjaśnienie:

Należy wykonać zgodnie z poprawionym rysunkiem nr 14AB, który został zamieszczony przy okazji ostatnich odpowiedzi. Dodatkowo w zakresie wykonania nawierzchni natryskowej oraz podbudowy ET zostały udzielone już odpowiedzi na pytanie nr 1 i 2 pierwszego zestawu wyjaśnień oraz w trzecim zestawie wyjaśnień. Warstwa wierzchnia natryskowa o grubości - 10+2-3 mm, natomiast grubość warstwy ET w ilości 3 cm (+/- 5mm).

Pytanie 2

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni PU granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że

Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga, aby granulat był barwiony w masie, dla trwałości kolorystyki, natomiast dla Zamawiającego nie ma znaczenia sposób wytworzenia produktów. Wszystkie użyte materiały muszą być dopuszczone do zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Pytanie 3

Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia PU ma być w kolorze ceglasto-czerwonym.

Wyjaśnienie:

Kolorystyka boiska jest określona zgodnie z rysunkiem 3AB.

Pytanie 4

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiegokolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

Wyjaśnienie:

Mapa z inwentaryzacją jest udostępniona w dokumentacji projektowej pn. „A3 zagospodarowanie PZT”

Pytanie 5

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Wyjaśnienie:

Zamieszczona dokumentacja projektowa, SWZ oraz udzielone odpowiedzi stanowią całą dokumentację.

Pytanie 6

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, iż wszystkie formalności pozwalające na wykonanie przedmiotu inwestycji są ważne. W związku, iż jest to modernizacja istniejącego boiska, nie ma konieczności występowania o pozwolenie na budowę.

Pytanie 7

Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z przedmiarem robót z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SWZ oraz umową z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia przedmiary robót mają charakter pomocniczy.

Pytanie 8

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych 4-osioowych niezbędnych do wykonania robót?

Wyjaśnienie:

Nie ma ograniczenia w dostępie do placu budowy, a wjazd na teren występuje bezpośrednio z ul. Szkolnej zgodnie z rysunkiem „A3 zagospodarowanie PZT”

Pytanie 9

Umowa przewiduje harmonogram rzeczowo-finansowy jednak nie przewiduje rozliczenia częściowego. Należy obiektywnie stwierdzić, że harmonogram rzeczowo-finansowy jest narzędziem do rozliczania wynagrodzenia etapami. Proszę o dopuszczenie faktura częściowymi do 80% wartości wynagrodzenia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Jeśli Zamawiający nie wprowadzi rozliczenia częściowo etapami to proszę o usunięcie harmonogramu rzeczowo-finansowego

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany postanowień umowy. Rozliczenie nastąpi jednorazowo po zakończenia prac zgodnie z § 4. Do obowiązków Wykonawcy należy zgodnie z § 1 pkt 4.1) i 14), w terminie 14 dni od podpisania umowy do przedstawienia harmonogramu.

Pytanie 10

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z art. 222 pkt 4. Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający przed otwarciem ofert poda informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

/-/ Bogdan Sośniak
Wójt Gminy Opatów