

Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa przegród zewnętrznych polegająca na dociepleniu i wymianie pokrycia dachowego oraz remoncie w ramach zadania "Termomodernizacja budynku Przedszkola "Jasia i Małgosi" w Głędowie"

ADRES INWESTYCJI: Głędowo 23, 77-300 Człuchów

INWESTOR: Gmina Człuchów

ADRES INWESTORA: ul. Szczecińska 33, 77-300 Człuchów

SPORZĄDZIŁ: mgr inż. Ewa Zagórzańska,

DATA OPRACOWANIA: 2024-06-20

WYKONAWCA

INWESTOR

Data opracowania
2024-06-20

Data zatwierdzenia

Przedmiar robót

Lp	Specyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.		Dach			
1.1		KNR 4-01W0509-03-050	Rozbiórka pokrycia z dachówki krotność= 1,00	m2	371,04
		1. 371,04	371,04		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		371,04	
1.2		KNR 4-01W0416-02-040	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze krotność= 1,00	m	150,00
1.3		KNR 4-01W0627-02-050	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi krotność= 1,00	m2	90,00
1.4		KNR 4-01W0418-02-050	Wymiana desek dachu z desek o grubości 25 mm na styk krotność= 1,00	m2	371,04
		1. 371,04	371,04		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		371,04	
1.5		KNR 4-01W0419-03-050	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie 16 cm krotność= 1,00	m2	371,04
		1. 371,04	371,04		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		371,04	
1.6		KNR 4-01W0515-01-050	Krycie dachów pierwszą warstwą papy podkładowej - uzupełnienie pokryć dachów drewnianych krotność= 1,00	m2	371,04
		1. 371,04	371,04		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		371,04	
1.7		KNR 4-01W0529-02-040	Wymiana rynien na nowe półokrągłe z blachy powlekanej krotność= 1,00	m	62,81
		1. 62,81	62,81		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		62,81	
1.8		KNR 4-01W0534-01-040	Wymiana rur spustowych na nowe okrągłe z blachy powlekanej krotność= 1,00	m	44,60
		1. 44,6	44,60		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		44,60	
1.9		KNR 2-020504-02-050	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną zakładkową. krotność= 1,00	m2	371,04
		1. 371,04	371,04		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		371,04	

1.1 0		KNR 00-220528-01-050	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termoizgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża krotność= 1,00	m2	51,65
		1. 51,65	51,65		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +			51,65
1.1 1		KNR 2-020501-02-050	Dwuwarstwowe pokrycie dachów na podłożu drewnianym, papą asfaltową krotność= 1,00	m2	51,65
1.1 2		KNR 2-020613-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - wełna gr.15cm krotność= 1,00	m2	255,71
		1. 255,71	255,71		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +			255,71
1.1 3		KNR 2-020613-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - wełna gr.10cm krotność= 1,00	m2	255,71
		1. 255,71	255,71		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +			255,71
1.1 4		KNR 001511-0517-01-050	Ułożenie na profilach folii paroizolacyjnej krotność= 1,00	m2	255,71
		1. 255,71	255,71		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +			255,71
2.		Stolarka			
2.1		KNR 00-190929-09-050	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV krotność= 1,00	m2	52,361
		1. 1,42*2,17*4	12,326		
		2. 1,44*2,02*2	5,818		
		3. 1,00*2,02*5	10,10		
		4. 1,69*2,03*1	3,431		
		5. 1,05*1,63*1	1,712		
		6. 1,05*1,36*1	1,428		
		7. 1,05*2,03*1	2,132		
		8. 1,00*2,02*1	2,02		
		9. 0,65*2,03*1	1,32		
		10. 0,88*2,30*1	2,024		
		11. 1,05*2,30*1	2,415		
		12.	-----		
		13. Przeniesienie +			44,723
		14. 0,85*0,77*10	6,545		
		15. 0,40*0,83*2	0,664		
		16. 0,68*0,63*1	0,428		
		17.	-----		
		18. Przeniesienie +			7,637

2.2		KNR 4-010916-01-020	Naprawa podokienników drewnianych - Analogia naprawa istniejących okien, uzupełnienie ubytków w ramach, wyregulowanie, malowanie, wymiana-naprawa okuć. Malowanie. krotność= 1,00	szt	2,00
2.3		KNR 00-190931-08-050	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie krotność= 1,00	m2	3,808
1. 1,36*(2,05+0,75) 3,808					
2. -----					
3. Przeniesienie +					3,808
2.4		KNR 4-01W0353-05-050	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 krotność= 1,00	m2	2,52
1. 1,4*1,8 2,52					
2. -----					
3. Przeniesienie +					2,52
2.5		KNR 2-02W1031-01-050	Bramy drewniane ramowe dwuskrzydłowe stałe z ościeżnicami obite klepką krotność= 1,00	m2	2,52
1. 1,4*1,8 2,52					
2. -----					
3. Przeniesienie +					2,52
2.6		KNR 00-190931-06-050	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszkłone na budowie krotność= 1,00	m2	3,135
1. 1,1*(2,05+0,8) 3,135					
2. -----					
3. Przeniesienie +					3,135
2.7		KNR 4-01W0323-01-777	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł krotność= 1,00	szt.	34,00
1. 34 34,00					
2. -----					
3. Przeniesienie +					34,00
2.8		KNR 2-02W1510-05-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ościeży krotność= 1,00	m2	187,42
1. 187,42 187,42					
2. -----					
3. Przeniesienie +					187,42
3.		Elewacja			
3.1		KNR 4-01W0701-02-050	Odbicie tynków zewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 krotność= 1,00	m2	157,36
1. 157,36 157,36					
2. -----					
3. Przeniesienie +					157,36

3.2		KNR 4-01W0736-04-050	Wykucie starych spoin z oczyszczeniem murów z cegły ceramicznej krotność= 1,00	m2	160,50
1. 160,5		160,50			
2.		-----			
3. Przeniesienie +		160,50			
3.3		KNR 4-01W0737-02-050	Oczyszczenie ścienne murów z wystrojem architektonicznym z cegły krotność= 1,00	m2	160,50
1. 160,5		160,50			
2.		-----			
3. Przeniesienie +		160,50			
3.4		KNR 4-01W0308-05-777	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 krotność= 1,00	szt.	20,00
3.5		TZKNBK 19040101-0220-05 0	Spoinowanie murów gładkich z cegły w ilości do 2 m2 w jednym miejscu krotność= 1,00	m2	160,50
1. 160,5		160,50			
2.		-----			
3. Przeniesienie +		160,50			
3.6		TZKNBK 19040101-0390-04 0	Gzymsy podokienne z cegieł budowlanych na zaprawie do klinkieru krotność= 1,00	m	33,70
1. 0,85*10		8,50			
2. 1,42*4		5,68			
3. 1,44*2		2,88			
4. 1,00*5		5,00			
5. 0,40*2		0,80			
6. 0,87*2		1,74			
7. 1,69*1		1,69			
8. 1,05*1		1,05			
9. 1,05*1		1,05			
10. 1,05*1		1,05			
11. 1,00*1		1,00			
12. 0,65*1		0,65			
13. 0,88*1		0,88			
14. 1,05*1		1,05			
15. 0,68*1		0,68			
16.		-----			
17. Przeniesienie +		33,70			
3.7		KNR 4-01W0336-01-777	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie wapiennej krotność= 1,00	szt.	6,00
1. 6		6,00			
2.		-----			
3. Przeniesienie +		6,00			
3.8		KNR 4-01W1303-01-033	Wykonanie i montaż wzmocnienia narożnika krotność= 1,00	kg	45,00
1. 45		45,00			
2.		-----			
3. Przeniesienie +		45,00			
3.9		KNR 4-01W0326-04-040	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł krotność= 1,00	m	11,50
1. 1,5*6+2,5		11,50			
2.		-----			

3. Przeniesienie +					11,50
3.1	0	KNR 00-330120-06-050	Odtworzenie zniszczonych detali elewacyjnych krotność= 1,00	m2	26,51
1. 26,51					26,51
2. -----					
3. Przeniesienie +					26,51
3.1	1	KNR 00-170926-01-050	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa krotność= 1,00	m2	254,80
1. 254,8					254,80
2. -----					
3. Przeniesienie +					254,80
3.1	2	KNR 00-170926-02-050	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - każda następna warstwa krotność= 1,00	m2	254,80
1. 254,8					254,80
2. -----					
3. Przeniesienie +					254,80
3.1	3	KNR 00-170926-03-050	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych krotność= 1,00	m2	254,80
1. 254,8					254,80
2. -----					
3. Przeniesienie +					254,80
3.1	4	KNR 00-170926-07-050	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - dodatek za pasy o innej barwie o szer. do 30 cm krotność= 1,00	m2	91,20
1. 91,2					91,20
2. -----					
3. Przeniesienie +					91,20
3.1	5	KNR 00-330128-01-050	Malowanie elewacji krotność= 1,00	m2	254,80
1. 254,8					254,80
2. -----					
3. Przeniesienie +					254,80
3.1	6	KNR 4-01W0621-05-050	Hydrofobizacja ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania krotność= 1,00	m2	160,50
1. 160,5					160,50
2. -----					
3. Przeniesienie +					160,50

3.1 7		KNR 4-01W1410-01-050	Reperacja okładziny kamiennej cokołów, ścian i pilastrów zewnętrznych o pow. do 1.0 m2 krotność= 1,00	m2	25,00
3.1 8		KNR 7-12W0101-02-050	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) krotność= 1,00	m2	12,83
		1. 12,83	12,83		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +			12,83
3.1 9		KNR 4-01W1212-05-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych krotność= 1,00	m2	12,83
		1. 12,83	12,83		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +			12,83
3.2 0		KNR 2-02W1603-01-050	Rusztowania zewnętrzne rurowe, o wysokości do 10 m krotność= 1,00	m2	415,30
		1. 254,8+160,5	415,30		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +			415,30
4.		Oświetlenie			
4.1		KNNR 50502-030-090	Oprawy oświetleniowe LED krotność= 1,00	kpl	5,00
4.2		KNNR 50502-030-090	Oprawy oświetleniowe LED - piwnica krotność= 1,00	kpl	2,00