



Lipusz, dnia 17.01.2022 r.

RG.271.10.2021.GL.1

dot.: Postępowanie RG.271.10.2021

„Budowa ciągu pieszego oraz kładki przez rzekę Wda”

W odpowiedzi na pytania wykonawców do treści SWZ poniżej przedstawiam zadane pytanie wraz z odpowiedzią.

1. Czy Zamawiający dopuszcza ze względu na dostępność materiału i aspekt ekonomiczny, możliwość zastosowania dźwigarów z drewna klejonego nie w jednym odcinku 35,5 m tylko w kilku mniejszych i łączonych ?

Obliczeniowo belka była przyjęta jako jeden element. Jednakże dopuszczamy możliwość wykonania przez producenta styków montażowych po wcześniejszej ich akceptacji przez projektanta.

2. Czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu złożenia ofert o tydzień? W okresie świąteczno-noworocznym występują trudności z kontaktem z producentami.

Termin na składanie ofert został wydłużony do dnia 24.01.2022 r. do godz. 11:00

3. Proszę o podanie wymiarów elementu drewnianego E znajdującego się między belkami głównymi na wysokości łożysk

Belka poprzeczna E - 20x50 - wymiar na rysunku KW-4 (w załączeniu)

4. Proszę o podanie wymiarów blachy montowanej pomiędzy łożyskiem o belką drewnianą główną oraz sposobu mocowania tej blachy do belki główne

Okucie pod łożyska na rysunku KW-1 (w załączeniu)

Wójt Gminy Lipusz
Mirosław Ebertowski
(dokument podpisany elektronicznie)