

Gmina Kamieniec
ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 25
64-061 Kamieniec

Kamieniec, dnia 27 maja 2022 r.

INW.271.7.2022

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. **Wykonanie oświetlenia drogowego na odcinku Wąbiewo - Parzęczewo w m. Parzęczewo.**

Wyjaśnienie treści SWZ

Zamawiający informuje, że wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

W nawiązaniu do ogłoszenia pt. "INW.271.7.2022 Wykonanie oświetlenia drogowego na odcinku Wąbiewo - Parzęczewo w m. Parzęczewo" prosiłbym o odpowiedź na poniższe pytanie dotyczące oświetlenia.

W zadaniu należy zamontować 21 słupów oraz 24 oprawy. Według dokumentacji należy zamontować 18 szt. latarni pojedynczych oraz 3 z dwiema oprawami. Nie ma informacji odnośnie rodzaju wysięgników.

Pytanie brzmi:

Proszę o podanie rodzaju i parametrów wysięgników dla latarni z dwiema oprawami. Proszę również o informację czy na słupach z jedną oprawą, należy zamontować wysięgnik czy też oprawa będzie montowana bezpośrednio na szczycie słupa.

W celu przygotowania rzetelnej wyceny, prosiłbym o odpowiedź na w/w pytanie.

Odpowiedź:

Na słupach oznaczonych numerami opraw 1/4/F1, 1/5/F2, 1/7/F1, 1/6/F3, 1/9/F3, 1/8/F2 - (trzy słupy) należy zastosować wysięgnik dwuramienny o kącie rozwarcia 180 stopni, wysokości 0,2m i długości ramion 1m. Na pozostałych słupach (z jedną oprawą) oprawa będzie montowana bezpośrednio na szczycie słupa.

Pytanie 2: Czy Wykonawca ponosi opłatę za zajęcie pasa drogowego?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 3: Czy podczas prowadzenia prac wymagany jest projekt czasowej organizacji ruchu?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 4: Czy kabel na całej długości musi być układany w rurze ochronnej jak wynika z BIOZU-u?

Odpowiedź:

Nie zakłada się układania kabla na całej długości w rurze ochronnej. Miejsca zastosowania rury ochronnej zostały pokazane na rysunkach sytuacyjnych.

Pytanie 5: Z projektu wynika, że większa część trasy przebiega przez tereny utwardzone chodniki z kostki brukowej. Czy pod kostką kabel należy ułożyć w rurze ochronnej?

Odpowiedź:

Kabel należy ułożyć w rurze ochronnej w miejscach pokazanych na rysunkach sytuacyjnych.

Pytanie 6: Na wysokości cmentarza kabel zaprojektowany jest w bardzo wąskim pasie zieleni między betonowym ogrodzeniem a chodnikiem. Ułożenie kabla w tym miejscu grozi uszkodzeniem fundamentów ogrodzenia. Czy istnieje możliwość zmiany trasy tak aby kabel układać w chodniku?

Odpowiedź:

Nie. Ułożenie kabla bliżej osi jezdni spowoduje zbliżenie do istniejącej sieci gazowej pokazanej na niebiesko na rysunkach sytuacyjnych. Pracę należy wykonać w technologii nie zagrażającej konstrukcji płotu.