

Przedmiar robót dla zadania: "Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka Nr ew. 3075/3 i 3247 położonej w Jasionce o łącznej długości 193 m.b.".

LP	ELEMENTY ROBÓT	ILOŚĆ	ILOŚĆ - JEDNOSTKA	NUMER SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ	UWAGI
1	Roboty pomiarowe w terenie, wyznaczenie pasa drogowego, na długości 193 m	193	m.b.	D.01.01.01.21	
2	Wykonanie profilowania podłoża 10 cm z odwozem urobku do 3 km, na pow. 772 m ² x 0,1 = 77,2 m ³	77,2	m ³	D.02.01.01.11	
3	Wykonanie przebudowy przepustu fi 800 o długości 6 m z przyczółkami w km 0+099	6	m.b.	D.03.01.03a	
4	Regulacja studzienek kanalizacji sanitarnej	3	szt.	D.03.02.01	
5	Cięcie asfaltu na długości 5 m	5	m.b.	D.07.02.01	
6	Wykoszenie poboczy na pow. 130m x 1,0 m = 130 m ²	130	m ²	D.09.01.03	
7	Wykonanie stabilizacji podłoża cementem w ilości 56 kg/m ² na pow. 183 x 4,0 + 10(5,0 + 4)x0,5 = 732+45=777 m ²	777	m ²	D.04.05.01	
8	Wykonanie warstwy z kłińca grubość po zawałowaniu 7 cm na pow. 777 m ²	777	m ²	D.04.04.00 D.04.04.03	
9	Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltobetonu grubość po zawałowaniu 4 cm na pow. 10(5+3,6)x0,5+ 183x3,6= 43 m ² +658,8 m ² = 701,8 m ²	701,80	m ²	D.05.03.05.15	
10	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno- bitumicznej grubości 4 cm po zawałowaniu na pow. 10(5+3,5)x0,5 + 183x3,5= 42,5 + 640,5= 683 m ²	683	m ²	D.05.03.05.26	

11	Wykonanie poboczy z kłańca grubość warstwy 8 cm na pow. 193x2x0,5(średnio) = 193 m2	193	m2	D.04.04.00 D.04.04.03	
12	Znak pionowy A-7	1	szt	D.07.02.01	

Sporzqdził:
mgr inż. Tadeusz Głód