

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : Budowa utwardzonych ścieżek- ciągów komunikacyjnych w parku w Rogoźnicy
ADRES INWESTYCJI : DZ. NR 203/4, ROGOŹNICA
NAZWA INWESTORA : GMINA STRZEGOM
ADRES INWESTORA : Rynek 38, 58-150 Strzegom

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Kościk
DATA OPRACOWANIA : 04.03.2021

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Ścieżka piesza lewa			
1	KNR-W 2-01 d.1 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m ²		
		227,413	m ²	227,413	
				RAZEM	227,413
2	KNR 2-31 d.1 0101-01 + KNR 2-31 0101-02	Wykonanie koryta głębokości 13 cm	m ²		
		poz.1	m ²	227,413	
				RAZEM	227,413
3	KNR 2-31 d.1 0103-02	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		poz.1	m ²	227,413	
				RAZEM	227,413
4	KNR 2-31 d.1 0402-03	Ława betonowa (beton C16/20) pod obrzeża z kostki	m ³		
		(111,57+108,98)*0,2*0,3	m ³	13,233	
				RAZEM	13,233
5	KNR 2-31 d.1 0406-08	Obrzeża z kostki kamiennej	m ²		
		poz.4*0,2+8,80*0,2	m ²	4,407	
				RAZEM	4,407
6	KNR 2-31 d.1 0106-01 + KNR 2-31 0106-02	Warstwa odcinająca (pospółka 0/20 mm) - 10 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
		poz.1-poz.5	m ²	223,006	
				RAZEM	223,006
7	KNR 2-31 d.1 0114-05 + KNR 2-31 0114-06 z.o. 2.12. 9901- 02 z.o. 2.12. 9901-02	Podbudowa zasadnicza tłuczniowa - kruszywo łamane 31,5/63,0 mm gr. 10 cm	m ²		
		poz.6	m ²	223,006	
				RAZEM	223,006
8	KNR 2-31 d.1 0114-07 + KNR 2-31 0114-08 z.o. 2.12. 9901- 02 z.o. 2.12. 9901-02	Warstwa kłińca kamiennego 5,0-31,5 mm gr. 5 cm	m ²		
		poz.6	m ²	223,006	
				RAZEM	223,006
9	KNR 2-31 d.1 0204-05 + KNR 2-31 0204-06 z.o. 2.12. 9901- 02 z.o. 2.12. 9901-02	Nawierzchnia z mieszanki granitowej (kamiennej) 0-8mm gr. 3 cm	m ²		
		poz.6	m ²	223,006	
				RAZEM	223,006
10	KNR-W 5-10 d.1 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW	m		
		4*2*3,0	m	24,000	
				RAZEM	24,000