

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

"Utwardzenie terenu działki nr ew. 505 w Skorkowie przy budynku byłej szkoły podstawowej - ETAP I"

W ramach zadania na terenie działki nr ew. 505 w Skorkowie w miejscu wskazanym na załączniku graficznym przewiduje się wykonanie utwardzenia terenu o powierzchni 725,00 m².

Teren przeznaczony do wykonania w/w prac posiada naturalny spadek w kierunku drogi powiatowej nr 1188T oraz w kierunku budynku po byłej szkole. Teren pod wykonanie utwardzenia zostanie wypłaszczone z zachowaniem istniejącego kierunku spadku na poziomie 1% tzn. nie nastąpi zmiana kierunku spływu wód opadowych.

W ramach I Étapu przewiduje się wykonanie prac ziemnych polegające na korytowaniu terenu do głębokości od 0,05 m do 0,13 m od strony drogi powiatowej, a od strony nasypu do głębokości od 0,55 m do 1,26 m. Powstałe w trakcie korytowania skarpy należy odpowiednio wyprofilować. Urobek pozyskany z prac ziemnych oraz gruz budowlany znajdujący się na terenie prowadzenia prac należy odwozić na odległość do 1 km w miejsce wskazane przez sołtysa miejscowości Skorków. Teren przeznaczony pod utwardzenie zostanie okrawężnikowany po obwodzie. Na odcinku od strony budynku byłej szkoły zostanie ułożony krawężnik najazdowy a na pozostałych bokach krawężnik wystający. Krawężnik zostanie ułożony na ławie betonowej z oporem.

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0105-06	Mechaniczne karczowanie pni (sr. 56-65 cm)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie spryzmowanego gruzu z terenu prowadzonych robót przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km <i>Miejsce odwozu wskaże sołtys sołectwa Skorków</i> 10,00*8,00*0,30	m ³		
			m ³	24,000	
				RAZEM	24,000
3	KNR-W 2-01 0203-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (korytowanie pod utwardzenie i skarpowanie) <i>Miejsce odwozu wskaże sołtys sołectwa Skorków</i> (((0,90+0,05)*20,00)/2)*36,25)+((0,50*0,90*1,50)*(35,00+20,00))	m ³		
			m ³	381,500	
				RAZEM	381,500
4	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki 20,00+35,00+20,00+37,50	m		
			m	112,500	
				RAZEM	112,500
5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem poz.4*0,045	m ³		
			m ³	5,063	
				RAZEM	5,063
6	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe 15x30 wystające i najazdowe. 20,00+35,00+20,00+37,50	m		
			m	112,500	
				RAZEM	112,500
7	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie i profilowanie skarp skarpy od strony zachodniej i północnej (35,00+20,00)*2,00	m ²		
			m ²	110,000	
				RAZEM	110,000