

PRZEDMIAR ROBÓT

OBIEKT BUDOWLANY / ZAMIERZENIE BUDOWLANE

NR EGZEMPLARZA 1

nazwa	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kramarzewo na działce nr 43/10, obręb Kramarzewo, gm. Działdowo.
kategoria obiektu	XXV, IV
adres	m.Kramarzewo, pow. działdowski, woj. warmińsko-mazurskie

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY

imię i nazwisko/ nazwa	GMINA DZIAŁDOWO
adres	13-200 Działdowo, ul. Księżodworska 10

JEDNOSTKA OPRACOWYWUJĄCA

nazwa	DANIEL CZYŻ
adres	18-400 Łomża, Os. Bohaterów Monte Cassino 1/80

OPRACOWYWUJĄCY

imię i nazwisko	nr uprawnień	specjalność	data opracowania	popis
mgr inż. Daniel Czyż	PDL/0047/PWBD/22	drogowa	09-03-2023	

PRZEDMIAR ROBÓT

A		Nazwa zadania: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kramarzewo na działce nr 43/10, obręb Kramarzewo, gm. Działdowo.			
Poz.		Podstawa	Element scalony - rodzaj robót, szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	J.m.	Ilość
1		2	3	4	5
0		D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	*	*
0.1		D.00.00.00	Wymagania ogólne CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania	*	*
	0.1.1	D.00.00.00	Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej	ryczałt	1
1		D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
1.1		D.01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
	1.1.1	D.01.01.01a	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej	km	0,19
2		D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*
2.1		D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	*	*
	2.1.1	D.02.01.01	Wykonywanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z wywozem urobku na odkład	m3	306,83
2.2		D.02.03.01	Wykonanie nasypów CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	*	*
	2.2.1	D.02.03.01	Wykonywanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I-II z gruntu z dowozu z formowaniem i zagęszczaniem	m3	22,87
4		D.04.00.00	PODBUDOWY	*	*
4.1		D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
	4.1.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. I-IV mechanicznie.	m2	798,80
4.2		D.04.02.01	Warstwa odsączająca CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
	4.2.1	D.04.02.01	Warstwa odsączająca z gruntu niewysadzinowego (piasku), gr. 15cm - jezdnia	m2	798,80
4.3		D.04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
	4.3.1	D.04.04.02b	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywa C50/30 gr. 22cm - jezdnia	m2	683,00
5		D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*
5.1		D.05.03.23a	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
	5.1.1	D.05.03.23a	Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej fazowanej w kolorze szarym; gr 8 cm na podsypce cem.-pias. 1:4 gr 5 cm - jezdnia	m2	683,00
7		D.07.00.00	OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*
7.1		D.07.02.01	Oznakowanie pionowe CPV: 45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych	*	*
	7.1.1	D.07.02.01	Typ D -typ foli 1	szt.	2
	7.1.2	D.07.02.01	Słupek	szt.	1
8		D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	*	*
8.1		D.08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340) CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
	8.1.1	D.08.01.01b	Krawężniki betonowe 15x22 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15: 0.075 m3/mb	m	395,00

Objętość wykopów

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kramarzewo na działce nr 43/10, obręb Kramarzewo, gm. Działdowo.					
Lp.	Pikietaż przekroju	Powierzchnia (m2)	Pow.śred. (m2)	Odległość (m)	Objętość (m3)
1	0+000,00	2,86			
2	0+025,00	1,69	2,28	25,00	56,88
3	0+050,00	1,51	1,60	25,00	40,00
4	0+075,00	1,57	1,54	25,00	38,50
5	0+100,00	1,42	1,50	25,00	37,38
6	0+125,00	1,37	1,40	25,00	34,88
7	0+150,00	1,29	1,33	25,00	33,25
8	0+175,00	1,56	1,43	25,00	35,63
9	0+193,00	1,81	1,69	18,00	30,33
				193,00	306,83

Objętość nasypów

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kramarzewo na działce nr 43/10, obręb Kramarzewo, gm. Działdowo.					
Lp.	Pikietaż przekroju	Powierzchnia (m2)	Pow.śred. (m2)	Odległość (m)	Objętość (m3)
1	0+000,00	0,07			
2	0+025,00	0,08	0,08	25,00	1,88
3	0+050,00	0,12	0,10	25,00	2,50
4	0+075,00	0,12	0,12	25,00	3,00
5	0+100,00	0,13	0,13	25,00	3,13
6	0+125,00	0,15	0,14	25,00	3,50
7	0+150,00	0,16	0,16	25,00	3,88
8	0+175,00	0,11	0,14	25,00	3,38
9	0+193,00	0,07	0,09	18,00	1,62
				193,00	22,87