

KOSZTORYS OFERTOWY TELEKOMUNIKACJA						
Lp.		Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Cena jedn.	Wartość
PRZEDMIAR:						
1		Budowa rur osłonowych				
1,1		Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1. - analogia rury ochronne				
		20	m	20,000	85,60 zł	1 712,00 zł
1,2		Wykonanie przepustów rurą dwudzielna fi 160 pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III				
		20	m	20,000	192,60 zł	3 852,00 zł
2		Przebudowa kabli miedzianych				
2,1		Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych typu kanał.ulożonych w ziemi z zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 5 parach				
		2	złącz	2,000	856,00 zł	1 712,00 zł
2,2		Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej - analogia wciąganie kabla 5 par do rur ochronnych				
		20	m	20,000	21,40 zł	428,00 zł
2,3		Układanie kabla wypełnionego o śr.do 30 mm, w rowie kablowym wykonanym i zasypnym mechanicznie w gruncie kat. III (1 kabel) - kabel 5 par				
		488	m	488,000	26,75 zł	13 054,00 zł
2,4		Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w ziemi z zast.termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 5 parach				
		2	złącz	2,000	749,00 zł	1 498,00 zł
2,5		Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 5 parach				
		1	odc.	1,000	321,00 zł	321,00 zł
3		Demontaż				
3,1		Układanie kabla wypełnionego o śr.do 30 mm, w rowie kablowym wykonanym i zasypnym mechanicznie w gruncie kat. III (1 kabel) - analogia demontaż				
		515	m	515,000	10,70 zł	5 510,50 zł
					Razem netto	28 087,50 zł
					vat 23%	6 460,13 zł
					Razem brutto	34 547,63 zł