

Przedmiar

bud: Przebudowa ulicy Sportowej w Pamiętkowie

rob: Branża drogowa

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość	Cena j.	Wartość
DZIAŁ 1		CPV 45233120-6: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
10.	CEN 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,000		
20.	Kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kmpl	1,000		
30.	CEN 201-01-26-01-00	Usunięcie warstwy humusu śr. gr. 15cm	m2	520,000		
40.	CEN 231-08-13-01-00	Rozebranie krawężnika na ławie betonowej	metr	63,000		
50.	CEN 231-08-14-02-00	Rozebranie obrzeży na podsypce piaskowej	metr	46,000		
60.	CEN 231-08-01-03-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej	m2	35,000		
70.	CEN 231-08-11-01-00	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych	m2	310,000		
80.	CEN 404-11-03-01-00	Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m3	75,120		
90.	CEN 404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m3	75,120		
			Razem:			
DZIAŁ 2		CPV 45233120-6: Roboty ziemne				
100.	CEN 201-02-35-01-00	Formowanie spycharkami nasypu z zagęszczeniem z zakupem i dostawą materiału na nasyp	m3	211,600		
110.	CEN 201-02-02-05-10	Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat I-IV	m3	1097,000		
120.	CEN 231-04-01-03-00	Rowek pod krawężniki i obrzeża	metr	975,000		
130.	CEN 231-01-01-03-00	Mechaniczne wykonanie koryta śr. gł. 10 cm w gruncie kat I-IV - pobocze	m2	260,000		
140.	CEN 231-01-01-03-00	Mechaniczne wykonanie koryta śr. gł. 20 cm w gruncie kat I-IV - ciągi piesze	m2	145,000		
150.	CEN 231-01-01-03-00	Mechaniczne wykonanie koryta śr. gł. 50 cm w gruncie kat I-IV - zatoki parkingowe	m2	570,000		
160.	CEN 231-01-01-03-00	Mechaniczne wykonanie koryta śr. gł. 50 cm w gruncie kat I-IV - zjazdy	m2	210,000		
170.	CEN 231-01-01-03-00	Mechaniczne wykonanie koryta śr. gł. 50 cm w gruncie kat I-IV - jezdnia	m2	1460,000		
180.	CEN 404-11-03-01-00	Załadunek nadmiaru gruntu z wykopu	m3	1097,000		
190.	CEN 404-11-03-04-00	Transport nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m3	1097,000		
			Razem:			
DZIAŁ 3		CPV 45233120-6: Podbudowy				
200.	CEN 231-01-03-04-00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	2645,000		
210.	CEN 231-01-09-03-00	Podbudowa z kruszywa stab. cementem o Rm=5,0MPa gr. 10cm - materiał dowieziony - ciągi piesze	m2	145,000		
220.	CEN 231-01-09-03-00	Podbudowa z kruszywa stab. cementem o Rm=5,0MPa gr. 10cm - materiał dowieziony - jezdnia	m2	1460,000		
230.	KNR 231-01-09-03-00	Podbudowa z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 20cm - materiał dowieziony - jezdnia	m2	1460,000		
240.	KNR 231-01-09-03-00	Podbudowa z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr.20cm - materiał dowieziony - zatoki parkingowe	m2	570,000		
250.	KNR 231-01-09-03-00	Podbudowa z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr.20cm - materiał dowieziony - zjazdy	m2	210,000		

260.	CEN 231-01-14-05-00	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 10 cm - pobocze umocnione	m2	260,000			
			Razem:				
DZIAŁ 4		CPV 45233222-1: Elementy ulic					
270.	CEN 231-04-07-03-00	Obrzeże betonowe 30x8cm	metr	140,000			
280.	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m3	7,000			
290.	CEN 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	605,000			
300.	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m3	42,350			
310.	CEN 231-04-03-05-00	Opornik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	230,000			
320.	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m3	13,800			
			Razem:				
DZIAŁ 5		CPV 45233220-7: Nawierzchnie					
330.	KNR 231-05-11-02-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ciągi pieszce	m2	145,000			
340.	KNR 231-05-11-03-01	Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zatoki parkingowe	m2	570,000			
350.	KNR 231-05-11-03-01	Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy	m2	210,000			
360.	KNR 231-05-11-03-01	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - jezdnia	m2	1460,000			
			Razem:				
DZIAŁ 6		CPV 45233150-5: Roboty w zakresie regulacji ruchu					
370.	CEN 231-14-06-04-00	Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego	szt	12,000			
380.	KNR 231-14-06-03-00	Regulacja pionowa włączów studni rewizyjnych	szt	9,000			
			Razem:				
DZIAŁ 7		CPV 45112710-5: Roboty w zakresie kształtowania					
390.	CEN 221-04-01-01-00	Humusowanie wraz z wykonaniem trawników dywanowych siewem	m2	400,000			
			Razem:				
				OGÓŁEM WARTOŚĆ NETTO:			
				PODATEK VAT 23%:			
				OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO:			