

WYKONAWCY

Znak postępowania: ZP.271.6.2023.TB .

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na: „Przebudowa ciągu dróg gminnych al. Lipowej, ul. Ogrodowej, ul. Spacerowej oraz innych dróg towarzyszących w Śliwinie, gmina Rewal”.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że odpowiada na pytania złożone do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu.

Pytania i odpowiedzi.

1. Czy Zamawiający posiada schemat ideowy instalacji oświetleniowej. Jeśli tak, proszę o uzupełnienie.

Ad.1

Zamawiający nie posiada schematu ideowego projektowanej linii oświetlenia ulicznego.

2. Proszę o potwierdzenie, że pozycje ujęte w przedmiarze robót drogowych i elektrycznych pod numerami pozycji 1-12, 15-20, 38-42 są wyłączone z zakresu obejmującego przedmiot przetargu.

Ad.2

Zamawiający potwierdza, że pozycje przedmiarowe dla robót drogowych i elektrycznych pod nr pozycji 1-12; 15-20; 38-42 są wyłączone z zakresu robót.

3. Proszę o potwierdzenie, że roboty związane z wodociągiem, oznaczone w przedmiarze robót sanitarnych rozdziałem nr 3 oraz przyłącza wodociągowe do fontann na placach, są wyłączone z zakresu umowy.

Ad.3

Zamawiający potwierdza iż roboty sanitarne wskazane w przedmiarze robót rozdziałem 3 (od poz. 3.1 od poz. 3.3.2 zostały wyłączone z zakresu robót.

4. W przedmiarze robót wskazane są warstwy podbudowy pod nawierzchniami wykonane z gruntu stabilizowanego cementem, natomiast w projekcie taka warstwa nie jest wskazana, jedynie w opisie technicznym. Proszę o potwierdzenie, że warstwy mają zostać wykonane zgodnie z tym co zostało podane w przedmiarze robót.

Ad. 4

Jedną z warstw konstrukcyjnych jest warstwa kruszywa związanego hydraulicznie cementem o $R_m=2,5$ MPa ($C_{1,5/2,0}$ wg PN – EN 14227 -1 [23]) grubości 15 [cm] pod jezdnią, zjazdami, parkingami, chodnikami, placami, wybrukami i ścieżką rowerową.

5. Wszystkie nawierzchnie w projekcie są układane jedynie na warstwie tłucznia i podsypki (na co wskazuje rysunek w projekcie). Chcemy zwrócić uwagę, że tego typu rozwiązanie może okazać się za słabym na tego typu obciążenia ruchem. Szczególną uwagę należy zwrócić na chodniki, które ułożone jedynie na podsypce cementowo-piaskowej mogą być niszczone przez auta, którym na pewno zdarzałoby się parkować czy najeżdzać na ich nawierzchnię. Proszę w takim razie o potwierdzenie, że wskazane w przedmiarze robót i opisie technicznym warstwy z gruntu stabilizowanego cementem, również mają zostać wykonane.

[Ad. 5 Warstwy konstrukcyjne z gruntu stabilizowanego cementem mają również zostać wykonane \(jak w odp. do pyt nr 2\).](#)

6. Jeśli warstwy wszystkich nawierzchni mają zostać wykonane również na warstwie z gruntu stabilizowanego cementem, proszę o potwierdzenie, że wskazane w przedmiarze robót ilości wykopów i korytowania uwzględniają również głębsze wykopy związane z dodatkową warstwą podbudowy.

[Ad. 6](#)

[Udostępnione w ramach SWZ przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy ułatwiający Wykonawcy przygotowanie oferty. W razie stwierdzenia przez oferenta iż przedmiotowe roboty ziemne nie zostały ujęte w załączonym przedmiarze należy je uwzględnić w ofercie.](#)

7. Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia ścieżki rowerowej ma zostać wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej w kolorze szarym.

[Ad. 7](#)

[Nawierzchnię ścieżki rowerowej należy wykonać z betonu asfaltowego koloru szarego.](#)

8. Proszę o potwierdzenie, że według umowy nie ma narzuconej ilości faktur częściowych i Wykonawca będzie mógł wystawiać faktury częściowe za wykonane roboty budowlane w trakcie trwania umowy, co usprawniłoby realizację zadania.

[Ad. 8](#)

[Umowa nie określa ilości faktur częściowych, podstawą wystawienia faktury częściowej jest m.in. protokół odbioru wykonanych robót \(potwierdzony przez strony umowy\), zestawienie rzeczowo – finansowe, oraz dowód uiszczenia wynagrodzenia na rzecz wykonawców.](#)

9. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu składania ofert w celu dokładniejszego zweryfikowania cen na materiały budowlane, które w tak długim czasie trwania realizacji zadania mogą diametralnie ulec zmianie.

[Ad.9](#)

[Termin składania ofert został wydłużony do dnia 21.07.2023r., do godz. 10.00.](#)

10. Proszę o wskazanie rodzaju kostki betonowej oraz kolorów jaka miałaby być wykorzystana przy realizacji zadania, to znaczy, czy ma być to typowo przemysłowa kostka, typu cegła, behaton, czy jednak różnowymiarowa, oraz o potwierdzenie, że nie jest to kostka o nawierzchni płukanej.

Ad. 10

Do ofertowania należy przyjąć kostkę brukową betonową wieloelementową trójelementową lub pięcioelementową, o fakturze gładkiej - kolorystyka i wymiary do akceptacji przez Zamawiającego na etapie składania wniosków materiałowych.

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający
Wójt Gminy

Konstanty Tomasz Oświęcimski