



PROJEKTOWNIA

BIURO PROJEKTOWE RAMONA ZYGMUNT – OLEJNIK

RYNEK 18

46 – 310 GORZÓW ŚLĄSKI

NIP 576 158 79 55

TEL. 723 884 643

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa zamierzenia budowlanego:	Budowa parkingu powyżej 10 stanowisk dla samochodów osobowych wraz ze stacją ładowania dla pojazdów elektrycznych oraz budowa linii kablowej elektroenergetycznej zasilającej infrastrukturę i słupy oświetleniowe na placu publicznym w Gorzowie Śląskim.
Kategoria obiektu budowlanego:	VIII
Lokalizacja:	Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 1798, 1795, 1859.
Inwestor:	Gmina Gorzów Śląski 46 – 310 Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15
TOM	I/II

SPIS TREŚCI:

1. PLAN BIOZ.....
2. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA
3. DECYZJA ZDW 1.....
4. DECYZJA ZDW 2.....
5. DECYZJA ZDW 3
6. UZGODNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO POMNIKA ŻYCIĘSTWA I WOLNOŚCI.....



PROJEKTOWNIA

BIURO PROJEKTOWE RAMONA ZYGMUNT – OLEJNIK

RYNEK 18

46 – 310 GORZÓW ŚLĄSKI

NIP 576 158 79 55

TEL. 723 884 643

PLAN BIOZ

Nazwa zamierzenia budowlanego:	Budowa parkingu powyżej 10 stanowisk dla samochodów osobowych wraz ze stacją ładowania dla pojazdów elektrycznych oraz budowa linii kablowej elektroenergetycznej zasilającej infrastrukturę i słupy oświetleniowe na placu publicznym w Gorzowie Śląskim.
Kategoria obiektu budowlanego:	VIII
Lokalizacja:	Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 1798, 1795, 1859.
Inwestor:	Gmina Gorzów Śląski 46 – 310 Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15
TOM	I/II

ZESPÓŁ AUTORSKI

SPECJALNOŚĆ	ZAKRES OPRACOWANIA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Architektoniczna	Autor projektu	mgr inż. arch. Łukasz Kałwak	1/85/UW	
Architektoniczna	Sprawdzający	mgr inż. arch. Krzysztof Denisiewicz	39/98/OP	
Data opracowania projektu : 30.05.2024				

Spis treści

1. podstawa opracowania
2. zakres i kolejność wykonywania prac
3. istniejące zagospodarowanie działki
4. elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie
5. przewidywane zagrożenia
6. informacja o instruktażu stanowiskowego na placu budowy
7. zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń
8. środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania niniejszego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są:

- ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z późn. zmianami
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120 poz. 1125 i 1126 z późn. zmian.)

1. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA PRAC

- roboty ziemne
- roboty murarskie i betoniarskie
- roboty instalacyjne
- roboty wykończeniowe

2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren objęty opracowaniem znajduje się w Gorzowie Śląskim, przy ul. Wojska Polskiego na dz. nr 1798, 1795, 1859.

Obszar objęty opracowaniem nie jest zabudowany – na działkach objętych opracowaniem znajduje się plac publiczny utwardzony kostką betonową oraz dojazd do działki nieutwardzony. Ponadto na placu znajduje się Pomnik Zwycięstwa i Wolności.

Powierzchnia objęta opracowaniem jest zróżnicowana wysokościowo. Opracowanie wymaga wycinki istniejących drzew (poza zakresem opracowania). Teren nie jest ogrodzony.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE

Na działce objętej opracowaniem znajduje się przyłącze energetyczne, teletechniczne oraz kanalizacji sanitarnej. W przypadku lokalizacji niezainwentaryzowanych przyłączy, sieci należy bezzwłocznie skontaktować się z projektantem w celu wprowadzenia zmian w projekcie.

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA

I. rodzaje zagrożeń

- przemieszczenie się maszyn i urządzeń
- przemieszczenie się surowców i materiałów
- ostre, wystające elementy
- praca na różnych poziomach roboczych (prace na wysokości)
- urządzenia i maszyny elektryczne

II. miejsce i czas występowania

- podczas prac transportowych
- podczas obsługi maszyn i urządzeń w tym dźwigowych
- podczas prac na wysokości
- podczas prac na rusztowaniu

4. INFORMACJA O INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO NA PLACU BUDOWY

Przed przystąpieniem do prac budowlano-montażowych lub instalacyjnych, kierownik budowy, brygadzysta przygotowują plan prowadzenia robót, zapoznaje z nim załogę oraz udziela instruktażu o sposobach bezpiecznego wykonywania zaplanowanych prac na poszczególnych etapach.

Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania prac, zgodnie z przepisami z zasadami BHP.

5. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROZEŃ

- w razie gdy warunki pracy stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia albo prowadzona praca grozi niebezpieczeństwem nie tylko wykonującemu, pracownik powstrzymuje się od wykonywania i natychmiastowo powiadamia przełożonego
- kierownik budowy lub brygadzysta ma obowiązek niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia zagrożenia
- informację o wystąpieniu zagrożenia należy przekazać niezwłocznie, w sposób ustalony
- przed przystąpieniem do prac pracownicy są informowaniu o miejscu usytuowania apteczki pierwszej pomocy oraz o wyznaczonej osobie do udzielenia pomocy w razie wypadku

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM

- wydzielenie i oznakowanie strefy zagrożenia
- montaż daszków ochronnych nad przejściami, dojściami, gdzie może wystąpić zagrożenie spadającymi przedmiotami
- stosowanie wciągarek mechanicznych przy transporcie materiałów budowlanych
- pracownicy powinni być również wyposażeni w ubrania robocze, szelki bezpieczeństwa i kaski ochronne.



PROJEKTOWNIA

BIURO PROJEKTOWE RAMONA ZYGMUNT – OLEJNIK

RYNEK 18

46 – 310 GORZÓW ŚLĄSKI

NIP 576 158 79 55

TEL. 723 884 643

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego:	Budowa parkingu powyżej 10 stanowisk dla samochodów osobowych wraz ze stacją ładowania dla pojazdów elektrycznych oraz budowa linii kablowej elektroenergetycznej zasilającej infrastrukturę i słupy oświetleniowe na placu publicznym w Gorzowie Śląskim.
Kategoria obiektu budowlanego:	VIII
Lokalizacja:	Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 1798, 1795, 1859.
Inwestor:	Gmina Gorzów Śląski 46 – 310 Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15
TOM	I/II











Opole, dn. 29.05.2024 r.

WD.4036.141.2024.MD

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w związku art. 39 ust. 3 i ust. 3a oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320) oraz uchwały Nr 5611/2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11.06.2018 r. w sprawie w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora ds. utrzymania dróg Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu do wydawania decyzji administracyjnych

p o r o z p a t r z e n i u s p r a w y

z wniosku Gminy Gorzów Śląski z siedzibą 46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, reprezentowanej przez Pełnomocnika Panią Ramonę Zygmunt-Olejnik przedstawiciela Biura Projektowego Ramona Zygmunt-Olejnik z siedzibą 46-310 Gorzów Śląski, ul. Rynek 18; wniosek z dnia 20.05.2024 r. (data wpływu do tut. Zarządu 21.05.2024 r.) dotyczący wydania zezwolenia na lokalizację przyłącza wodociągowego DN 32 PE i linii energetycznej enN do zasilania punktów świetlnych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej **nr 487** (Byczyna - Gorzów Śląski – Olesno) w **m. Gorzów Śląski** ul. Wojska Polskiego dz. nr 1859), na potrzeby malej architektury na dz. nr 1798,

z e z w a l a m**Gminie Gorzów Śląski****465-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15***(inwestor ww. zamierzenia)*

na lokalizację przyłącza wodociągowego DN 32 PE i linii energetycznej enN do zasilania punktów świetlnych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej **nr 487** (Byczyna - Gorzów Śląski – Olesno) w **m. Gorzów Śląski** ul. Wojska Polskiego (dz. nr 1859), na potrzeby malej architektury na dz. nr 1798, zgodnie z planem sytuacyjnym

na następujących warunkach:

- 1) Dopuszcza się lokalizację pozostałej części obiektów budowlanych objętych niniejszą decyzją poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej - zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy o drogach publicznych.
- 2) Dopuszcza się lokalizację przyłącza wodociągowego DN 32 PE i linii energetycznej enN do zasilania punktów świetlnych w **m. Gorzów Śląski** ul. Wojska Polskiego (dz. nr 1859) w pasie drogowym ww. drogi pod chodnikiem – zgodnie z przedłożonym załącznikiem mapowym.
- 3) Przyłącze wodociągowe DN 32 PE i linię energetyczną enN do zasilania punktów świetlnych umieszczone pod chodnikiem dopuszcza się ułożenie w wykopie
- 4) Po zakończeniu prac chodnik należy odtworzyć do stanu pierwotnego w zakresie:
 - podbudowę na długości i szerokości wykopu,
 - nawierzchnię na długości i szerokości wykopu powiększone o 0,5 m z każdej strony.
- 5) Szczegółowy zakres odtworzenia pasa drogowego zostanie podany w decyzji na zajęcie pasa drogowego
- 6) **Wniosek o zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń należy złożyć w tut. Zarządzie nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót.**
- 7) Utrzymanie, konserwacja urządzeń wodociągowych i energetycznych, objętych niniejszą decyzją, znajdujących się w pasie drogowym należyć będzie do posiadacza tych urządzeń (art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych).
- 8) Za skutki wynikłe z lokalizacji przedmiotowego urządzenia w pasie drogowym i ewentualne jego uszkodzenie w trakcie wykonywania robót drogowych lub normalnej eksploatacji drogi - tut. Zarząd nie będzie ponosił odpowiedzialności.
- 9) Przed rozpoczęciem robót należy opracować projekt organizacji ruchu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 784), uzgadniając go z organem zarządzającym ruchem na drogach wojewódzkich, tj. Marszałkiem Województwa Opolskiego (UMWO- Departament Infrastruktury i Gospodarki w Opolu ul. Hallera 9, 45-867 Opole).

10) W przypadku modernizacji lub remontu ww. drogi, o ile będzie konieczna przebudowa wykonanej sieci zostanie ona dokonana na warunkach określonych w art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.

11) Niniejsza decyzja jest ważna na okres 2 lat od daty jej wydania.

Niniejsza decyzja jest równocześnie zgodą administratora drogi na użyczenie Inwestorowi terenu pasa drogowego na cele budowlane.

Opieczątowany załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyż uwzględnia w całości żądania strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne:

- pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót stosownie do przepisów prawa budowlanego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682). Inwestycja zlokalizowana w pasie drogowym drogi wojewódzkiej wymaga zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia budowlanego wydanego przez Wojewodę Opolskiego, z uwzględnieniem odstępstw zawartych w art. 29 i art. 30 ww. ustawy.
- zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca albo inwestor powinien wystąpić do **tut. Zarządu**, w trybie i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481 ze zm.).

Załączniki:

Załącznik nr 1 – plan sytuacyjny,

Z up. Zarządu Województwa
Opolskiego
mgr inż. *[podpis]* **Przemysław Cebula**
Z-ca Dyrektora ds. utrzymania dróg
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu

Otrzymują:

1. Gmina Gorzów Śląski *na ręce pełnomocnika:*

Biurowisko Projektowe Ramona Zygmunta-Olejnika

46-310 Gorzów Śląski, ul. Rynek 1 + zał. nr 1

2. a/a + zał. nr 1

Do wiadomości:

Oddział Terenowy w Oleśnie + zał. nr 1

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu.

Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępna na stronie internetowej:

<http://zdw.opole.pl/1136/klauzula-informacyjna-rodo.html>

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

sekcja 6.146.24.04.2.3
skala: 1:500

województwo: 16 – opolskie
powiat: 1608 – olecki
jednostka ewidencyjna: 160802_4 - Gorzów Śląski - miasto
obręb: 0046 - GORZÓW ŚLĄSKI
działka: 1798
położenie: Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego
nr ks. rob.: 5/2024
nr: GKM-III.6640.1.84.2024

Układ współrzędnych: 2000/18
Poziom odniesienia: PL-EVRF-2007-NH
Granice działki 1798 przedstawiono na podstawie numerycznej mapy ewidencyjnej i operatów numer ewidencyjny P.1608.1392.2140, P.1608.2019.903

Granice przedmiotowej działki numer 1798 spełniają kryteria dokładnościowe
W zakresie opracowania brak projektowanych urządzeń podziemnych

Nie wyklucza się istnienia innych przewodów o których brak informacji wynika z zasobów historycznych lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji

Mapa aktualna na dzień: 10.02.2024 r.


Wykonawca:
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
"GEO-MACH" Maciej Macherzyński

Kierownik prac geodezyjnych:
Maciej Macherzyński nr upr. 23959 - zakres 1

Sporządził:
14.02.2024 r.

INSTALACJA
GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE
"GEO-MACH" Maciej Macherzyński
Jaworzno Bankowe 6113, 46-325 Rudniki
NIP 576-146-86-47, REGON:160382977
tel. 693067365, e-mail: geo-mach@wp.pl
Maciej Macherzyński

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator prac geodezyjnych	GKM-III.6640.1.84.2024
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Olecki
Wykonawca prac geodezyjnych	Usługi Geodezyjno-Kartograficzne "GEO-MACH" Maciej Macherzyński
Inne i Nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac	Maciej Macherzyński Nr uprawnień 23959 - zakres 1
Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokoł Weryfikacji Nr 1 z dnia 22.02.2024 r.



Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Opolu

Załącznik Nr 1

do decyzji / postanowienia + pisma

Nr. WD.4036.14.2024.MD

z dnia 29.05.2024r.

BIURO PROJEKTOWE
RAMONA ZYGUNT-OLEJNIK

PLAN SYTUACYJNY DROGOWY

Projektant dróg:

Marcin Bednarczyk
nr uprawnień 240/DOŚ/11
spec. drogowa bez ograniczeń

Rodzaj opracowania:

Budowa parkingu powyżej 10 stanowisk dla samochodów osobowych wraz ze stacją ładowania dla pojazdów elektrycznych oraz budowa linii kablowej elektroenergetycznej zasilającej infrastrukturę i stopy oświetleniowe na placu publicznym w Gorzowie Śląskim.

Data:

20.12.2023

Adres:

46 - 310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 1798, 1795, 1859

Skala:

1:500

Inwestor:

Gmina Gorzów Śląski, 46 - 310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15

Numer rysunku:

D-1

WD.4039.20.2024.MD

Opole, dnia 29.05.2024 r.

Gmina Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzów Śląski

W odpowiedzi na wniosek Gminy Gorzów Śląski z siedzibą 46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, reprezentowanej przez Pełnomocnika Panią Ramonę Zygmunt-Olejnik przedstawiciela Biura Projektowego Ramona Zygmunt-Olejnik z siedzibą 46-310 Gorzów Śląski, ul. Rynek 18; wniosek z dnia 20.05.2024 r. (data wpływu do tut. Zarządu 21.05.2024 r.) w sprawie uzgodnienia przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej **nr 487** (Byczyna - Gorzów Śląski – Olesno) w **m. Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego dz. nr 1859** wynikającej ze zmiany zagospodarowania terenu działki **nr 1798**, gdzie projektowana jest budowa parkingu powyżej 10 stanowisk oraz zmiana nawierzchni istniejącego placu z wykonaniem obiektów małej architektury, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, informuje, że **uzgadnia** przedłożony zakres prac.

W trakcie przebudowy łączenie nowego chodnika z istniejącym należy stosować schodkowy układ warstw konstrukcji i nawierzchni.

W przypadku możliwości wystąpienia utrudnień w ruchu kołowym bądź pieszym w czasie wykonywanych robót, należy opracować projekt organizacji ruchu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 784), uzgadniając go z organem zarządzającym ruchem na drogach wojewódzkich, tj. Marszałkiem Województwa Opolskiego (UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki w Opolu ul. Hallera 9, 45-867 Opole).

Niniejsze pismo jest równoznaczne ze zgodą administratora drogi na użyczenie terenu pasa drogowego Inwestorowi na cele budowlane.

Wszelkie koszty związane z przedmiotowym zamierzeniem będą poniesione przez Inwestora

W terminie nie krótszym **niż 30 dni** przed ustalonym terminem rozpoczęcia robót w pasie drogi wojewódzkiej, wykonawca albo inwestor powinien powiadomić **tut. Zarząd** o przystąpieniu do realizacji inwestycji celem podpisania umowy użyczenia.

Załącznik:

zał. nr 1 – plan zagospodarowania
zał. nr 2 – 3 – przekroje konstrukcyjne

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. utrzymania dróg
mgr inż. Grzegorz Cebula

Otrzymują:

- Gmina Gorzów Śląski na ręce pełnomocnika:
Biuro Projektowe Ramona Zygmunt-Olejnik
46-310 Gorzów Śląski, ul. Rynek 1 + zał. nr 1 ÷ 3
2. a/a + zał. nr 1 ÷ 3
Do wiadomości:
Oddział Terenowy w Oleśnie + zał. nr 1 ÷ 3

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu.
Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępna na stronie internetowej:
<http://zdw.opole.pl/1136/klauzula-informacyjna-rodo.html>

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
sekcja 6.146.24.04.2.3
skala: 1:500

województwo: 16 opolskie
powiat: 1608 olecki
jednostka ewidencyjna: 160802_4 - Gorzów Śląski - miasto
obręb: 0046 - GORZÓW ŚLĄSKI
działka: 1798
położenie: Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego
nr ks. rob.: 5/2024
nr: GKM-III.6640.1.84.2024

Układ współrzędnych: 2000/18
Poziom odniesienia: PL-EVRF2007-NH

Granice działki 1798 przedstawiono na podstawie numerycznej mapy ewidencyjnej i operatów numer ewidencyjny P.1608.1992.2140, P.1608.2019.903

Granice przedmiotowej działki numer 1798 spełniają kryteria dokładnościowe

W zakresie opracowania brak projektowanych urządzeń podziemnych

Nie wyklucza się istnienia innych przewodów o których brak informacji wynika z zasobności historycznych lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji

Mapa aktualna na dzień: 10.02.2024 r.

Wykonawca:
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
"GEO-MACH" Macherzyński Maciej


Kierownik prac geodezyjnych:
Maciej Macherzyński nr upr. 23959 - zakres 1

Sporządził:
14.02.2024 r.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny używany nie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
Identyfikator prac geodezyjnych GKM-III.6640.1.84.2024
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie Starosta Olecki
Wykonawca prac geodezyjnych Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
"GEO-MACH" Macherzyński Maciej

Imię i Nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac Maciej Macherzyński
Nr uprawnień 23959 - zakres 1

Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji ☐ Protokół Weryfikacji Nr 1
z dnia




Legenda:

- proj. obrzeże
- proj. krawężnik wystający 10cm
- proj. ściek z kostki
- proj. oznakowanie poziome
- proj. wpust deszczowy
- proj. infrastruktura według innych opracowań branżowych
- proj. nawierzchnia drog manewrowych, placu z kostki betonowej, stajowo grafkowej, kwarcytowo białej
- proj. nawierzchnia dojazd z kostki betonowej szarej
- proj. miejsca postojowe ogólnie dostępne z kostki betonowej szarej
- proj. miejsca postojowe dla NPS
- proj. miejsce ładowania pojazdów elektrycznych malowane na zielono
- proj. trawniki
- istn. rzędne
- proj. rzędne
- proj. wymiana stopni na granicowe

Załącznik Nr 4
do decyzji o pozwoleniu na budowę
Nr. WD.4039.20.2024. MD
z dnia 24.05.2024 r.

B I U R O P R O J E K T O W E R A M O N A Z Y G M U N T - O L E J N I K	
PLAN SYTUACYJNY DROGOWY	
Projektant dróg:	Marcin Bednarzyk nr uprawnień 240/DOŚ/11 spec. drogowa bez ograniczeń
Rodzaj opracowania:	Budowa parkingu powyżej 10 stanowisk dla samochodów osobowych wraz ze stacją ładowania dla pojazdów elektrycznych oraz budowa linii kablowej elektroenergetycznej zasilającej infrastrukturę i słupy oświetleniowe na placu publicznym w Gorzowie Śląskim.
Adres:	46 - 310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 1104, 1105, 1106
Investor:	Gmina Gorzów Śląski, 46 - 310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15
Numer rysunku:	D-1

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
E - E



P

KOSTKA BETONOWA WG. RODZAJU NAWIERZCHNI
PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:4 GR. 3 CM
KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5 MM STAB. MECH. C90/3 GR. 15 CM
WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ SPOWEM
HYDRAULICZNYM LUB GRUNTU PIASZCZYSTO-ZWIROWEGO STABILIZOWANEGO
SPOWEM HYDRAULICZNYMI C1,5/2 LUB WAPNEM Rc1,0 GR. 15 CM (E2>=60MPa)

H

HUMUS GR.10CM
Z OBSIANIEM ZIARNAMI TRAW


O

OBRZEŻE BETONOWE 8 x 30 CM
PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:3 GR. 3 CM
ŁAWA Z BETONU C 12/15 Z OPOREM GR. 10CM

S

ISTN. SCHODY DO WYMIANY NA GRANITOWE
PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:3 GR. 5 CM
ŁAWA Z BETONU C 12/15 Z OPOREM GR. 15-35CM

F - F



P

KOSTKA BETONOWA WG. RODZAJU NAWIERZCHNI
PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:4 GR. 3 CM
KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5 MM STAB. MECH. C90/3 GR. 15 CM
WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ SPOWEM
HYDRAULICZNYM LUB GRUNTU PIASZCZYSTO-ZWIROWEGO STABILIZOWANEGO
SPOWEM HYDRAULICZNYMI C1,5/2 LUB WAPNEM Rc1,0 GR. 15 CM (E2>=60MPa)

H

HUMUS GR.10CM
Z OBSIANIEM ZIARNAMI TRAW

O

OBRZEŻE BETONOWE 8 x 30 CM
PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:3 GR. 3 CM
ŁAWA Z BETONU C 12/15 Z OPOREM GR. 10CM

S

ISTN. SCHODY DO WYMIANY NA GRANITOWE
PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:3 GR. 5 CM
ŁAWA Z BETONU C 12/15 Z OPOREM GR. 15-35CM

Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Opolu
Załącznik Nr 3
do decyzji / postanowienia / pisma
Nr. WD.4239.22.2024.MD
z dnia 29.05.2024.

BIURO PROJEKTOWE RAMONA ZYGMENT-OLEJNIK	
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE E - E, F - F	
Projektant dróg:	
Marcin Bednarczyk nr uprawnień 240/DOŚ/11 spec. drogowa bez ograniczeń	
Rodzaj opracowania: Budowa parkingu powyżej 10 stanowisk dla samochodów osobowych wraz ze stacją ładowania dla pojazdów elektrycznych oraz budowa linii kablowej elektroenergetycznej zasilającej infrastrukturę i słupy oświetleniowe na placu publicznym w Gorzowie Śląskim.	
Adres: 46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 1104, 1105, 1106	Data: 20.12.2023
Investor: Gmina Gorzów Śląski, 46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15	Skala: 1:50
	Numer rysunku: D-4

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), w związku z art. 35 ust. 3 oraz art. 43 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320) oraz uchwały Nr 5611/2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11.06.2018 r. w sprawie w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora ds. utrzymania dróg Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu

po rozpatrzeniu sprawy

na podstawie wniosku Gminy Gorzów Śląski z siedzibą 46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, reprezentowanej przez Pełnomocnika Panią Ramonę Zygmunt-Olejnik przedstawiciela Biura Projektowego Ramona Zygmunt-Olejnik z siedzibą 46-310 Gorzów Śląski, ul. Rynek 18; wniosek z dnia 20.05.2024 r. (data wpływu do tut. Zarządu 21.05.2024 r.) dotyczący uzgodnienia projektowanej zmiany zagospodarowania terenu działki **nr 1798**, gdzie projektowana jest budowa parkingu powyżej 10 stanowisk oraz zmiana nawierzchni istniejącego placu z wykonaniem obiektów małej architektury, w zakresie usytuowania ww. inwestycji w sąsiedztwie pasa drogowego drogi wojewódzkiej **nr 487** (Byczyna - Gorzów Śląski – Olesno) w **m. Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego dz. nr 1859**

uzgadniam**Gminie Gorzów Śląski****465-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15**

(inwestor ww. zamierzenia)

zmianę zagospodarowania terenu działki nr 1798 położonej w Gorzowie Śląskim, w związku z budową parkingu powyżej 10 stanowisk oraz zmiana nawierzchni istniejącego placu z wykonaniem obiektów małej architektury, zgodnie z art. 35 ust. 3 oraz art. 43 ust 1 i ust. 2 ustawy o drogach publicznych, w zakresie usytuowania ww. inwestycji w sąsiedztwie pasa drogowego drogi wojewódzkiej **nr 487** (Byczyna - Gorzów Śląski – Olesno) w **m. Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego dz. nr 1859** – zgodnie z planem zagospodarowania terenu stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyż uwzględnia w całości żądania strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Załącznik:

zał. nr 1 – plan zagospodarowania

zał. nr 2 – 4 – przekroje konstrukcyjne

zał. nr 5 – 6 – wizualizacja

Z up. Zarządu Województwa
Opolskiego*mgr inż. Grzegorz Cebula*
Z-ca Dyrektora ds. utrzymania dróg
Zarządu Dróg Wojewódzkich w OpoluOtrzymują:

1. Gmina Gorzów Śląski na ręce pełnomocnika:

Biuro Projektowe Ramona Zygmunt-Olejnik

46-310 Gorzów Śląski, ul. Rynek 1 + zał. nr 1 ÷ 6

2. a/a + zał. nr 1 ÷ 6

Do wiadomości:

Oddział Terenowy w Oleśnie + zał. nr 1 ÷ 6

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu.

Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępna na stronie internetowej:

<http://zdzw.opole.pl/1136/klauzula-informacyjna-rodo.html>

sekcija 6.146.24.04.2.3

województwo: 16 opolskie
powiat: 1608 oleśki
jednostka ewidencyjna: 160802_4 - Gorzów Śląski - miasto
obręb: 0046 - GORZÓW ŚLĄSKI
działka: 1798
położenie: Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego
nr ks. rob.: 5/2024
nr: GKM-III.6640.1.84.2024

Układ współrzędnych: 2000/18
Poziom odniesienia: PL-EVRF2007-NH

Granice działki 1798 przedstawiono na podstawie numerycznej mapy ewidencyjnej i operatów numer ewidencyjny P.1608.1992.2140, P.1608.2019.903

Granice przedmiotowej działki numer 1798 spełniają kryteria dokładnościowe

W zakresie opracowania brak projektowanych urządzeń podziemnych

Nie wyklucza się istnienia innych przewodów o których brak informacji wynika z zaszciości historycznych lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji

Mapa aktualna na dzień: 10.02.2024 r.

Wykonawca:
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
"GEO-MACH" Maciej

Kierownik prac geodezyjnych:
Maciej Machczyński nr upr. 23959 - zakres 1

Sporządzik:
14.02.2024 r.


Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany
 Identyfikator prac geodezyjnych GKM-III.6640.1.84.2024




















Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie Starosta Olecki Wykonawca prac geodezyjnych Usługi Geodezyjno-Kartograficzne "GEO-MACH" Maciej Mach

Imię i Nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika pracowni: **Maciej Machczyński**
Nr uprawnień 23959 - zakres 1

Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji _____
z dnia _____

Protokół Weryfikacji Nr 1 _____



- Legenda:
- | | |
|---|--|
|  | proj. obrzeże |
|  | proj. krawężnik wystający 10cm |
|  | proj. ściek z kostki |
|  | proj. oznakowanie poziome |
|  | proj. wpust deszczowy |
|  | proj. infrastruktura według
innych opracowań branżowych |
|  | proj. nawierzchnia drogę manewrowych i placu |
|  | z kostki betonowej stalowo grątkowej/kwarcytowo białej |
|  | proj. nawierzchnia dojazd z kostki
betonowej szarej |
|  | proj. miejsca postojowe ogólnie dostępne |
|  | z kostki betonowej stalowo grątkowej |
|  | proj. miejsce postojowe dla NPS |
|  | malowane na niebiesko |
|  | proj. miejsce ładowania pojazdów elektrycznych |
|  | malowane na zielono |
|  | proj. trawniki |
|  | istn. rzędnę |
|  | proj. rzędnę |
|  | proj. wymiana stopni na granitowe |

Załącznik Nr 1
do decyzji / postanowienia / pisma
Nr. WD.5037.16.7073.WD
z dnia 29.05.2014r.


B I U R O P R O J E K T O W E R A M O N A Z Y G M U N T - O L E J N I K	
PLAN SYTUACYJNY DROGOWY	
Projektant drog:	<div> <div> Marcin Bednarczyk nr uprawnień 240/DOS/11 spec. drogowa bez ograniczeń </div> </div>
Rodzaj opracowania:	<div> <div> Budowa parkingu powyżej 10 stanowisk dla samochodów osobowych wraz ze stacją ładowania dla pojazdów elektrycznych oraz budowa linii kablowej elektroenergetycznej zasilającej infrastrukturę i słupy oświetleniowe na placu publicznym w Gorzowie Śląskim. </div> </div>
Adres:	46 - 310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego, dr. nr 1104, 1105, 1106
Inwestor:	Gmina Gorzów Śląski, 46 - 310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15
Data:	20.12.2022
Skala:	1:500
Numer rysunku:	D-1

Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Opolu

Załącznik Nr 3
do decyzji o postępowaniu / pisma
Nr. WD.4032.16.2024.WD
z dnia 29.05.2024 r.


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

C - C



- 1
- KOSTKA BETONOWA WG. RODZAJU NAWIERZCHNI
- PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:4 GR. 3 CM
- KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5 MM STAB. MECH. C90/3 GR. 20 CM (E2>=130MPa)
- WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ SPOIWE
- HYDRAULICZNYM LUB GRUNTU PIASZCZYSTO-ZWIROWEGO STABILIZOWANEGO SPOIWE
- HYDRAULICZNYM C1,5/2 LUB WAPNEM Rc1,0 GR. 30 CM (E2>=80MPa)
- H
- K
- 0
- HUMUS GR. 10CM
Z OBSIANIEM ZIARNAMI TRAW
- KRAWEŹNIK BETONOWY 15 x 30 CM
- PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:3 GR. 3 CM
- ŁAWA Z BETONU C 12/15 Z OPOREM GR. 15CM
- 0
- OBRZEŻE BETONOWE 8 x 30 CM
- PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:3 GR. 3 CM
- ŁAWA Z BETONU C 12/15 Z OPOREM GR. 10CM


D - D



B I U R O P R O J E K T O W E R A M O N A Z Y G M U N T - O L E J N I K	
PRZEMOJE KONSTRUKCYJNE C - C, D - D	
Projektant dróg:	Marcin Bednarczyk nr uprawnień 240/DOŚ/11 spec. drogowa bez ograniczeń
Rodzaj opracowania:	Budowa parkingu powyżej 10 stanowisk dla samochodów osobowych wraz ze stacją podawania dla pojazdów elektrycznych oraz budowa linii kablowej elektroenergetycznej zasiliącej infrastrukturę i słupy oświetleniowe na placu publicznym w Gorzowie Śląskim.
Adres:	46 - 310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 1104, 1105, 1106
Investor:	Gmina Gorzów Śląski, 46 - 310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15
Data:	20.12.2023
Skala:	1:50
Numer rysunku:	D-3

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

E - E




Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Opolu
Załącznik Nr 4
do decyzji o postępowaniu / pisma
Nr. WD.4037.16.2024.MO
z dnia 29.05.2024.r.

P
KOSTKA BETONOWA WG. RODZAJU NAWIERZCHNI
PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:4 GR. 3 CM
KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5 MM STAB. MECH. C90/3 GR. 15 CM
WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ SPOWEM
HYDRAULICZNYM LUB GRUNTU PIASZCZYSTO-ZWIROWEGO STABILIZOWANEGO
SPOWEM HYDRAULICZNYM C1,5/2 LUB WAPNEM R_c1,0 GR. 15 CM (E₂ ≥ 60 MPa)
H
HUMUS GR. 10 CM
Z OBSIANIEM ZIARNAMI TRAW

O
OBRZEŻE BETONOWE 8 x 30 CM
PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:3 GR. 3 CM
ŁAWA Z BETONU C 12/15 Z OPOREM GR. 10 CM

S
ISTN. SCHODY DO WYMIANY NA GRANITOWE
PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:3 GR. 5 CM
ŁAWA Z BETONU C 12/15 Z OPOREM GR. 15-35 CM

F - F



BIURO PROJEKTOWE RAMONA ZYGMUNT-OLEJNIK	
PRZEMOJE KONSTRUKCYJNE E - E, F - F	
Projektant dróg:	Marcin Bedarczyk
nr uprawnień 240/DOŚ/11 spec. drogowa bez ograniczeń	
Rodzaj opracowania: Budowa parkingu powyżej 10 stanowisk dla samochodów osobowych wraz ze stacją ładowania dla pojazdów elektrycznych oraz budowa linii kablowej elektroenergetycznej zasilaającej infrastrukturę i słupy oświetleniowe na placu publicznym w Gorzowie Śląskim.	
Adres: 46 - 310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego, dz. nr 1104, 1105, 1106	Skala: 1:50
Investor: Gmina Gorzów Śląski, 46 - 310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15	Numer rysunku: D-4
Data: 20.12.2023	

Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Opolu

Załącznik Nr

5

do decyzji / postanowienia / pisma

Nr. WD.5037.16.2074.MD

z dnia

29.05.2074.



Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Opolu

Załącznik Nr
do decyzji / postanowienia / pisma
Nr. W.12.4037.16.1274.MD
z dnia 29.05.1274.



Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Opolu

Załącznik Nr 7

do decyzji o postanowieniu / pisma

Nr. WD.4037.16.1074.MD

z dnia 29.05.2014.



mgr inż. arch. Alina Borowczak Grzybowska

Katowice 14.06.2024

dr inż. arch. Andrzej Grzybowski

Al. W. Korfantego 58/3

40 161 Katowice

Pan Burmistrz Rafał Kotarski

Gmina Gorzów Śląski

Ul Wojska Polskiego 15

46 -310 Gorzów Śląski

Dotyczy: Renowacji „Pomnika Zwycięstwa i Wolności” w Gorzowie Śląskim autorstwa rzeźbiarza Jana Borowczaka.

Wyrażamy zgodę na wykonanie nawierzchni z płyt granitowych płomieniowanych w bezpośrednim otoczeniu Pomnika. Nie dostarczono nam rysunku jak płyty będą ułożone. Proponujemy jak najprostszy układ na orogonalnej siatce (w kratę).

Dziękujemy za przesłany rysunek sieci - instalacji wokół Pomnika, jednak trudno na tej podstawie zorientować się jak będzie wyglądać całość projektowanego złożenia, którego częścią jest Pomnik. Otrzymaliśmy część projektu, na podstawie którego trudno wypowiedzieć się co do wyglądu placu przy Pomniku i poszczególnych elementów jego wyposażenia. Niestety nie otrzymaliśmy projektu architektonicznego z planem zagospodarowania terenu (najlepiej w fazie koncepcji). Nie doszło niestety do spotkania z architektem projektantem placu co proponowaliśmy Panu Burmistrzowi.

Pozwalamy sobie jednak przedstawić kilka uwag jakie nasunęły się nam na podstawie otrzymanego rysunku i naszych wcześniejszych spotkań w Gorzowie.

1. W pobliżu Pomnika planowane są liczne nowe elementy (ławki, donice kwietne, barierki, fontanna w zagłębieniu terenu, maszt flagowy, świecące „maszty ledowe”). Zmniejszą one i znacznie przekształcą najbliższe otoczenie rzeźbiarskiej kompozycji. Dla przyszłych uroczystości rocznicowo-patriotycznych pod Pomnikiem nie jest to korzystne. Projektowany parking – niewątpliwie potrzebny w tym miejscu – także zmniejszy istniejący w pobliżu plac.
2. Niejasne jest zagospodarowanie otoczenia zielenią, która tworzy odpowiednie tło Pomnika. Czy pojawią się tam nowe nasadzenia? Jaka będzie ich relacja do całości kompozycji przestrzennej?
3. Wskazane jest podświetlenie Pomnika. Powinno ono być przemyślane i odpowiednio eksponować rzeźbiarskie elementy. Powinna zostać przeprowadzona próba z oświetleniem pomnika aby odpowiednio wyeksponować fakturę Pomnika.
4. Proponowane na placu w tym miejscu „maszty ledowe” naszym zdaniem nie są właściwym rozwiązaniem.

5. Nie wyjaśniono treści i formy napisu głównego przy Pomniku. Prosimy o informację na ten temat.
6. Przez utworzenie parkingu plac przy Pomniku zmniejszył się ponad połowę. Praktycznie z każdej strony będzie przysłonięty nowymi elementami: ławkami, donicami kwietnymi, barierkami, fontanną, masztem flagowym i masztami ledowymi.

Łączymy pozdrowienia

DR INŻ. ARCHITEKT
ANDRZEJ GRZYBOWSKI
UPR. NR 609/81
RZECZUZNAWCA BUD.
SPEC. ARCHITEKTURA - 281/02
ŚL. OKRĘGOWA IZBA
ARCHITEKTÓW NR EW. SL0061