

PRZEKRÓJ PIONOWY
POMIESZCZENIA MOKRE
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA
RUROWEGO PRZEZ ŚCIANĘ

elastyczna, uszlachetniona, tworzywem sztucznym, hy. draulicznie wiążąca zaprawa. do spoin
okładzina ceramiczna


elastyczna zaprawa klejowa do płytek

Elastyczna, dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca

wkładka 30 x 30 z siatki z włókna szklanego

masa trwale elastyczna

Elastyczna, dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca



Jednostka projektowa:	 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MARIA ZUBEK ul. RÓŻANA 2/7, 40-045 KATOWICE, email: oxopl@gmail.com	Ne umowy:	.../WRZ/219.05/2023
Zamawiający:	Adres inwestycji:	Zamierzenie budowlane:	
Gmina Plock z siedzibą w Plocku ul. Śluby Piłkarskie 1 09-400 Plock	09-402 Plock ul. Warszawska 5 dz. nr 979, 980 obręb 0008 jedn. ew. śródmieście	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek placówki opiekuńczej Ośrodka Rodzinnej Pielęgniarek wraz z remontem i rozbudową budynku gospodarczego, zagospodarowaniem terenu, w tym podziemne zbiorniki wodne, na wolnej działce oraz budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej, w ramach zadania Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Plocku na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pielęgniarek	
Ne tomu:	Przedmiot opracowania:	Budynek biurowo usługowy	
Rodz. oprac.: PW	Nazwa rysunku:	DETAL - POMIESZCZENIA MOKRE	Ne rys.: A.08
Brand:	architektoniczna	USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANĘ	
Data:	wrzesień 2023	Skala:	1:10
Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień, specjalność	Podpis
Projektant:	mgr inż. arch. Maria Zubek	694/01	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Marta Butanowicz	05/SLOKK/2022	
Opracował:	mgr inż. arch. Ewa Kuźniar		