ZBROJENIE PŁYTY ZESPALAJĄCEJ
SKALA 1:50







Lista prętów - kształty gięcia

Poz.	Szt.	Ø [mm]	Długość poj. [m]	Kształt gięcia (nie w skali)	Długość całkowita [m]	Masa [kg]
1	73	10	5.39		393.47	242.77
2	73	10	4.10		299.30	184.67
3	146	10	2.17		316.82	195.48
4	142	10	2.05		291.10	179.61
5	148	10	1.90		281.20	173.50
6	90	10	9.10		819.00	505.32
7	16	22	0.40		6.40	19.10
8	162	14	0.27		43.74	52.93
9	20	10	1.35		27.00	16.66
				Masa całkowita [kg] :		1570.04

Stal: A-IIIN
Beton: C25/30
Otulina: min. 4cm
Pręty nr 1 i 2 na długości skosu obciąć



OBIEKT				
Przebudowa przepustu drogowego śr. 150 cm w ciągu drogi powiatowej Nr 2043R Huta Poręby przez wieś w km 1+618 w miejscowości Huta Poręby				
RYSUNEK				
ZBROJENIE ELEMENTU WYKONYWANEGO NA MIEJSCU				
PROJEKTANT	PODPIS	NR UPRAWNIEŃ, SPECJALIZACJA		
MGR INŻ. KAZIMIERZ GOLONKA		83/86 UW KONSTR.- INŻ. I MEL. WOD.		
OPRACOWAŁ	PODPIS	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
MGR INŻ. ANETA ŚWIDERSKA		20.11.2021	1:50	PT 2