


skala: 1:50



PODZIAŁ UTWARDZONY

KOSTKA BETONOWA gr. 6cm
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA gr. 10cm
PODBUDOWA ŻWIŘ-PIASK ZAGĘSZCZANA gr. 40cm

\$1 \$CIANA ZEWN.

TYNIK CIENKOWARSTWOWY
SIATKA WTOPIANA W ZAPRAWĘ
WĘGLA MINERALNA 16cm
BLOCZKI GAZOBET. GR. 24cm
TYNIK GIPSOWY

A PODŁOGA NA GRUNCIE

POSAZDZIA g: 2mm (wyładzinna zgzuwain)
WYŁEWKA BETONOWA C20/25 7cm 2xPAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIA
SIATKA ZBROLENIOWA Ø 8 mm OCZKA 12x12cm
STYROPIAN EPS 100-438 20cm
PAPA ZGRZEWALNA SBS 2x
BETON C12/15 ZBRÓŁ. ROZPROSZONE 10cm
PODSYPKA ZAGĘSZCZONA min 30cm

OK OKAR DASCHU

PAPA WIERZCH, KRYCIA TERMOGRZEW, SBS
PAPA PODKŁADOWA SBS
WIEŻYNA MINERALNA
OKAP ŻELBETOWY
TYNIEK ŻYWIENIOWY

Uwaga:

1. W celu spełnienia wymagan Warunków technicznych & 158 pkt. 1.1 i 2 konstrukcję dachu zaprojektowano z żelbetonowego stropu gęstożebrowego z izolacją termiczną z wełny mineralnej (RE 30) a pokrycie z trzech warstw papy;

-papa podkładowa, mocowana mechanicznie FireSmart Duo Baza 4,0

-Szybki Profil SBS- lub równoważna

-2a papa wierzchniego krycia, zgrzewalna FireSmart Duo Top 5,0 Szybki Profil SBS- lub równoważna (R E 30).

NADZIA JAROS INWESTYCJE Rozbudowa Żłobka Miejskiego Wałecz, Alajk Tysiąclecia 21, Dział nr 307/3/2 Jedn. ewidencyjna: 321701_1, Wałecz - Miasto Obywat. 0001, M. Wałecz			ZENKSTRA PROJEKTOWA: PROJEL Ciepłota, Komfort i Ciągłość Zdzisław Bekas 81-004 Gdynia, ul. Karłowicza 34/33		
Zamawiający: Gmina Miejska Wałecz 78-600 Wałecz, Plac Wolności 1					
Projektant: Inżynier Henryk Samulonek		UPRZĄDZENIA		PODRYS	
		KN-220/7-4			
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY TŁUMACZENIA		BRAJDA ARCHITEKTURA		DATA 21 sierpnia 2019 r.	
				SKALA 1:50	
TŁUMACZENIA				RYS NR. 3-A	