
PRZEDMIAR ROBÓT ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NR INW. 181-24 , ZLOKALIZOWANEGO W MIEJSCOWOŚCI WÓLKA TERECHOWSKA 45,
ADRES INWESTYCJI : Wólka Terechowska 45, gm. Czeremcha, działka ewid. Nr 317/1, obręb 12 - Wólka Terechowska, jednostka ew. - Czeremcha, Id działki: 200503_2.0012.317/1
INWESTOR : Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim, w imieniu i na rzecz którego działa Nadleśniczy Nadleśnictwa Bielsk Pan mgr inż. Cezary Świsłak
ADRES INWESTORA : 17-100 Bielsk Podlaski, ul. F. Żwirki i S. Wigury 61
BRANŻA : budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Juszczyk, up. bud. Bł/34/85
DATA OPRACOWANIA : 15.12.2022

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.12.2022

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARU

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO					
1	45111300-1	Rozbiórki i wyburzenia			
1	1.19 AW	Odlączenie instalacji elektrycznej od budynku wraz z demontażem instalacji elektrycznych	kpl		
d.1		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru okien zewn. o powierzchni do 1 m2 - okna zewn	szt.		
d.1	0354-03	1<0,45x0,6>	szt.	1,00	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru okien zewn.o powierzchni do 2 m2 - okna	szt.		
d.1	0354-04	4<1,21*0,93>	szt.	4,00	
				RAZEM	4,000
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi	szt.		
d.1	0354-04	3<0,95x2,0>	szt.	3,00	
				RAZEM	3,000
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi i wrota	m2		
d.1	0354-05	1,2*2,2*2 3,0*2,85*2	m2	5,28	
			m2	17,10	
				RAZEM	22,380
6	KNR 4-03	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu stromym	m		
d.1	1140-08	13,6	m	13,60	
				RAZEM	13,600
7	KNR 4-03	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym na blasze	szt.		
d.1	1138-07	12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,000
8	KNR 4-03	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym	m		
d.1	1139-09	10	m	10,00	
				RAZEM	10,000
9	KNR 0-45	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łat lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku powierzchnia ponad 100 do 200 m2 - usługę zlecić firmie specjalistycznej wraz z utylizacją eternitu	m2		
d.1	0101-02 z.sz. 2.2. 9909-05	(7,36+13,6)*4,52 6,24*4,98 3,6*3,6	m2	94,74	
			m2	31,08	
			m2	12,96	
				RAZEM	138,774
10	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich - kalenica itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
d.1	0535-08	13,6*0,31	m2	4,22	
				RAZEM	4,216
11	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm	m2		
d.1	0430-05	poz.9	m2	138,77	
				RAZEM	138,774
12	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m2		
d.1	0430-06	poz.9	m2	138,77	
				RAZEM	138,774
13	KNR 4-04	Rozebranie elementów żelbetowych (płyty, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm wraz z warstwami posadzkowymi	m3		
d.1	0305-03	<strop>6,2*6,6*0,16 <wieńiec>0,28*0,25*(6,78*2+6,64) <nadproża>0,27*0,25*(2,7+1,5*6)	m3	6,55	
			m3	1,41	
			m3	0,79	
				RAZEM	8,751
14	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
d.1	0102-02	<gr.28 cm>0,28*((6,78*2*2,9+6,64*(2,9+5,18)/2)-3,0*2,85*2) <gr. 40 cm>0,4*((5,81*2+6,61)*3,15-(1,21*0,93*4+1,2*2,2*2)) <gr. 15 cm>0,15*((5,88+1,62)*3,15-0,95*2,0*2)	m3	13,73	
			m3	19,06	
			m3	2,97	
				RAZEM	35,765
15	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
d.1	0348-03	3,54*1,88+3,33*2*(1,88+2,71)/2-0,9*2,0	m2	20,14	
				RAZEM	20,140
16	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm	m3		
d.1	0301-04	(40,6+21,8+5,3+5,0+10,95)*0,2	m3	16,73	
				RAZEM	16,730

KSIĄŻKA PRZEDMIARU

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1	KNR 4-04 0302-04	Rozebranie ław, stóp i fundamentów poniżej poziomu terenu 0,25*(3,54+3,33*2)*0,9 0,3*(6,78*2+6,64)*0,9 0,4*(5,81*2+6,61)*0,9	m ³ m ³ m ³ m ³	 2,30 5,45 6,56	
				RAZEM	14,312
18 d.1	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 10 km poz.13+poz.16+poz.17	m ³ m ³	 39,79	
				RAZEM	39,793
19 d.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km poz.14+poz.15*0,12	m ³ m ³	 38,18	
				RAZEM	38,182
20 d.1	1.19 AW	Koszt utylizacji gruzu poz.18+poz.19	m ³ m ³	 77,98	
				RAZEM	77,975