

# ŚLEPY KOSZTORYS

L.p.	Nr SST	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe dla dróg w terenie górskim	km	1,196		
2	D.05.03.11	Frezowanie istniejącej nawierzchni - grub. 4 cm	m <sup>2</sup>	4179		
3	D.04.01.01	Wykop koryta 20 cm - zjazdu i wymiana podbudowy	m <sup>2</sup>	387		
4	D.04.01.01	Wykop koryta głęb. 80 cm w poboczu i prawej kraw. jezdni	m <sup>2</sup>	184		
5	D.04.04.02	Warstwa filtracyjna z tłucznia 63/120 - grub. 60 cm	m <sup>2</sup>	184		
6	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 grub. 20 cm	m <sup>2</sup>	571		
7	D.04.08.05	Profilowanie kruszywem łam. 0/31,5 - średnia grub. 10 cm	m <sup>2</sup>	2934		
8	D.05.03.05	Warstwa wiążąca z AC 16W - grub. 7 cm	m <sup>2</sup>	4446		
9	D.05.03.05	Warstwa ścieralna z AC 11S - grub. 5 cm	m <sup>2</sup>	4356		
10	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy krusz. łamanym 0/31,5 lub destruktem	m <sup>2</sup>	2076		
11	D.06.04.01	Renowacja rowów przydrożnych	mb	97		
12	D.08.05.01	Ściek z korytek betonowych na ławie betonowej	mb	336		
13	D.06.04.01	Oczyszczenie ścieku z korytek betonowych	mb	12		
14	D.01.02.04	Rozbiórka odwodnienia liniowego	mb	10		
15	D.06.04.01	Oczyszczenie istniejących przepustów	mb	12		
					Wartość robót netto	
					Podatek VAT	
					Wartość robót brutto	

