


ELEMENTY STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ SD-0 do Sd-21


PIERŚCIEŃ WYRÓWNUJĄCY




PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY WRAZ Z PŁYTAMI



KRĘGI STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH



PODSTAWA STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH



UWAGA

POMIARÓW WSZYSTKICH ELEMENTÓW NALEŻY DOKONYWAĆ Z NATURY.


WSZELKIE NIEŚCISŁOŚCI I WĄTPLIWOŚCI KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

RYSUNKI I CZĘŚĆ OPISOWA SĄ DOKUMENTACJAMI WZAJEMNIE UZUPEŁNIAJĄCYMI SIĘ.

WSZYSTKIE ELEMENTY UJĘTE W CZĘŚCI OPISOWEJ, A NIE POKAZANE NA RYSUNKACH ORAZ POKAZANE NA RYSUNKACH A NIE UJĘTE W OPISIE NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKBY BYŁY UJĘTE W OBU.

Symbol Studni	Dennica H [mm]	Kręgi H [mm]	Pierścień odc. H [mm]	Płyta odc. H [mm]	Pierścień wyrównujący H [mm]
Sd-0	1x 1000	2x 1000; 1x 500	1x 200	1x 200	1x 30
Sd-1	1x 1000	2x 1000; 1x 500	1x 200	1x 200	2x 100
Sd-2	1x 1000	2x 1000; 1x 500	1x 200	1x 200	1x 100
Sd-3	1x 1000	1x 1000; 1x 500	1x 200	1x 200	1x 100
Sd-4	1x 1000	1x 500; 1x 250	1x 200	1x 200	-
Sd-5	1x 1000	-	1x 200	1x 200	-
Sd-6	1x 1000	-	1x 200	1x 200	-
Sd-7	1x 1000	1x 500	1x 200	1x 200	-
Sd-8	1x 1000	1x 500; 1x 250	1x 200	1x 200	-
Sd-9	1x 1000	1x 500; 1x 250	1x 200	1x 200	-
Sd-10	1x 1000	1x 1000	1x 200	1x 200	-
Sd-11	1x 1000	1x 1000	1x 200	1x 200	-
Sd-12	1x 1000	1x 1000	1x 200	1x 200	-
Sd-13	1x 1000	1x 500	1x 200	1x 200	1x 100
Sd-14	1x 1000	2x 500	1x 200	1x 200	2x 100
Sd-15	1x 1000	2x 500	1x 200	1x 200	1x 80
Sd-16	1x 1000	1x 500; 1x 250	1x 200	1x 200	1x 80
Sd-17	1x 1000	1x 500; 1x 250	1x 200	1x 200	-
Sd-18	1x 1000	1x 500	1x 200	1x 200	1x 100
Sd-19	1x 1000	1x 500	1x 200	1x 200	1x 100
Sd-20	1x 1000	1x 1000; 1x 250	1x 200	1x 200	1x 100; 1x60
Sd-21	1x 1000	1x 1000; 1x 250	1x 200	1x 200	1x 100; 1x60

Projektowanie Konstrukcji Budowlanych
48-100 Głubczyce, Gadzowice 12B
tel. 609649201
e-mail: mariuszkupina@wp.pl



STAL-BET
Mariusz Kupina Sp. z o.o.

TEMAT:	PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ UL. OGRODOWEJ, UL. SŁONECZNEJ, UL. SZKOLNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRANICE	
RYSUNEK:	SCHEMAT ELEMNTÓW STUDZIENEK PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ	
LOKALIZACJA:	BRANICE, dz. nr 1216/1, 149/21, 149/33 , 1215/2, 190/7, 191/8, 1162/3, 1162/1, 1216, 1203/4.	
INWESTOR:	GMINA BRANICE , 48-140 Branice, ul Słowackiego 3	
BRANŻA:	DROGOWA	
RYS.: S-2	SKALA: 1:20	DATA: czerwiec 2021
OPRACOWANIE BRANŻA SANITARNA: dr inż. Mariusz Kupina		PROJEKTANT BRANŻA SANITARNA: mgr inż. Oskar Wolny