PRZEKRÓJ POPRZECZNY Ł-Ł KONSTRUKCYJNY

(ul. Szkolna od 0+072)

RYSUNKI I CZĘŚĆ OPISOWA SĄ DOKUMENTACJAMI WZAJEMNIE POWIĄZANYMI INFORMACJE PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKACH A NIE OPISANE W CZĘŚCI OPISOWEJ ORAZ PRZEDSTAWIONE W OPISIE A NIE POKAZANE NA RYSUNKACH NALEŻY TRAKTOWAĆ JAK BY BYŁY ZAWARTE ZARÓWNO W CZĘŚCI OPISOWEJ JAK I GRAFICZNEJ (NA RYSUNKACH).

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI ORAZ NIEJASNOŚCI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.



KOSTKA BETONOWA HOLLAND ISTNIEJĄCA DO PRZEŁOŻENIA KOLOR SZARY ORAZ CZERWONY (CIĄG UTWARDZ. POBOCZA)

MIAŁ KAMIENNY 0,5 GR. 6[cm]

ISTNNIEJĄCA PODBUDOWA ZASADNICZA-KRUSZYWO ŁAMANE

PROJEKTOWANA WARSTWA ŚCIERALNA Z MASY MINERALNO-ASFALTOWEJ AC 11S 50/70 WG PN-EN-13108-1: 2008, GR. 4 [cm] DA = 4480,4 m2

PROJEKTOWANA WARSTWA WIĄŻĄCA Z MASY MINERALNO-ASFALTOWEJ AC 16W 50/70 WG PN-EN-13108-1: 2008, GR. 8 [cm] DA = 4480,4 m2

PODBUDOWA ZASADNICZA-KRUSZYWO ŁAMANE 0-31,5 GR. 20 [cm]

PODBUDOWA Z DOWOZU STABILIZOWANA CEMENTEM C5/6 GR.20 [cm]

GEOWŁÓKNINA O GĘSTOŚCI MIN. 250 g/m2

PIASEK GRUBOZIARNISTY GRUBOŚCI 15 [cm] o WP>35 wg PN-S-96012 STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA MIN. Is=1,0

KOSTKA GRANITOWA FRAKCJA 15/17 [cm]

WARSTWA PODBUDOWY BETONOWEJ BETON C16/20 GR. 10 [cm]

PODBUDOWA ZASADNICZA-KRUSZYWO ŁAMANE 0-31,5 GR. 10 [cm]

PODBUDOWA Z DOWOZU STABILIZOWANA CEMENTEM C5/6 GR.15 [cm]

GEOWŁÓKNINA O GĘSTOŚCI MIN. 250 g/m2

PIASEK GRUBOZIARNISTY GRUBOŚCI 15 [cm] o WP>35 wg PN-S-96012 STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA MIN. Is=1,0

UWAGA:

- W ZAKRESIE URZĄDZEŃ DO REGULACJI NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA ICH W ILOŚCI WIĘKSZEJ, POD ISTNIEJĄCĄ NAWIERZCHNIĄ,

- Z UWAGI NA RÓŻNICĘ POZIOMÓW W TERENIE RZĘDNĄ POZIOMU KRAWĘŻNIKÓW ORAZ SPADKÓW W PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI NALEŻY USTALIĆ W TERENIE BIORĄC POD UWAGĘ ISNIEJĄCE ZJAZDY ORAZ CHODNIKI,

Projektowanie Konstrukcji Budowlanych
48-100 Głubczyce, Gadzowice 12B
tel. 609649201
e-mail: mariuszkupina@wp.pl

STAL-BET
Mariusz Kupina Sp. z o.o.

TEMAT:	PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ UL. OGRODOWEJ, UL. SŁONECZNEJ, UL. SZKOLNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRANICE	
RYSUNEK:	PRZEKRÓJ POPRZECZNY Ł-Ł KONSTRUKCYJNY	
LOKALIZACJA:	BRANICE, dz. nr 1216/1, 149/21, 149/33 , 1215/2, 190/7, 191/8, 1162/3, 1162/1, 1216, 1203/4.	
INWESTOR:	GMINA BRANICE , 48-140 Branice, ul Słowackiego 3	
BRANŻA:	DROGOWA	
RYS.: D-17	SKALA: 1:50	DATA: czerwiec 2021
OPRACOWANIE BRANŻA DROGOWA: dr inż. Mariusz Kupina		PROJEKTANT BRANŻA DROGOWA: dr inż. Mariusz Kupina