


UWAGA:

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy bezwzględnie zweryfikować wymiary na budowie.

- rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi
- konstrukcję nośną szybu zabezpieczyć ognioowo do klasy R120
- konstrukcję nośną szybu wg. projektu konstrukcyjnego na etapie realizacji inwestycji dopuszcza się dokonanie korekty elementów nośnych szybu w zależności od systemu windy wybranego na etapie zamówień publicznych dostawcy
- kolorystyka RAL7024
- przeszklona obudowa windy wg. rozwiązań systemowych producenta windy np. na rotulach lub dopuszcza się obudowę w systemie obudowy aluminiowej;
- montaż szybu dźwigowego wymaga dokonania korekty istniejącego otworu w ścianie zewnętrznej budynku, otwór dostosować do modelu zastosowanego szybu na rysunki przedstawiono propozycję dokonanych wyburzeń, po dokonanych wyburzeniach istniejący korytarz należy przywrócić do stanu pierwotnego ścianę należy pokryć tynkiem, gładzią gipsową i powłoka malarską, należy również wykonać podest łączący poziom posadzki z windą, prace budowlane obejmują również korektę okładziny podłogowej (płytek podłogowych) w zakresie wynikającym z wykonania poszerzenia otworu drzwiowego
- na szerokości projektowanego szybu elewację budynku należy odnowić (odmłodzić w istniejącym kolorze o szerokość 300cm i wysokości budynku)



Temat	
BUDOWA WINDY PRZYSZCIEŃEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR2 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM (w ramach poprawy dostępności architektonicznej)	
Adres budowy	Skala:
ul. Dąbrowskiego; Środa Wilko.	1:50
działka nr ewid. 1989	
Investor	Rys. A11
Gmina Środa Wielkopolska	
ul. Daszyńskiego 5	
63 – 000 Środa Wielkopolska	
Nazwa rysunku	Str. 22
RZUT DRUGIEGO PIĘTRA	
p r o j e k t a n t:	
MŚR INŻ. RYSZARD KOŃWALSKI uprawniony projektant i kierownik budowy w specj. konstrukcyjno - budowlanej i architektonicznej Upr. UAN-8383856861 UAN-8386171088	
s p r a w d z a j a c y:	
MŚR INŻ. ARCHITECT RAFAŁ PIECHOMAK Nr upr. 1281PW/91 WP-0387	
o p r a c o w a ł:	
MGR INŻ. LUKASZ JAŚKOWIAK Specjalność: Konstruowanie Budowlane ul. Międzywiesza 31; 63-400 Środa Wilko. tel. 692 417 331	
BRANŻA: A R C H I T E K T U R A	
ŚRODA WILKP. mój 2022 r.	